

الكشف التخميني العائد لإنشاء شبكة توزيع لمياه الشرب في بلدة محمرش - قضاء البترون

الرقم	تعريف الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي (ليرة لبنانية)	السعر الأفرادي (ليرة لبنانية)
-1	إزالة طبقة الرزق أو الخرسانة لإنشاء خنادق لزوم تمديد قسطل واحد أو قسطلين.	.م.ط.	6,995		
-2	حفريات في كافة الأراضي من تربية أو صخرية لإنشاء خنادق لزوم تمديد قساطل من الحديد الزهر المرن أو البولييتيلان بما فيه تسوية وإعداد قعر الخندق وردم الخندق بطبقات من الرمل النظيف أو البودرة ناتج الكسارات.				
2-1	أ- خندق Type I لزوم تمديد قسطل واحد من البولييتيلان فئة 25 PN أو فئة 16 PN قطر Polyethylene HDPE (O.D.63 mm) أو (O.D.50 mm)				
2-1-1		.م.ط.	3,645		
2-2	ب- خندق Type II لزوم تمديد قساطل مزدوجة من الحديد الزهر المرن و/أو من البولييتيلان Polyethylene HDPE فئة 25 PN أو فئة 16 PN ذو قطر Polyethylene HDPE (O.D.63 mm) أو 50 ملم.				
2-2-1	قسطل رئيسي من الحديد الزهر المرن قطر 100 ملم مع قسطل فرعي (HDPE) بقطر خارجي 63 أو 50 ملم.	.م.ط.	4,960		
3	<u>القساطل والقطع</u>				
3-1	تقديم ونقل وتركيب قساطل من الحديد الزهر المرن (Fonte) نوع K9 (Ductile)				
-1	قطر 100 ملم	.م.ط.	4,960		
3-2	تقديم ونقل وتركيب قساطل من البولييتيلان (Polyethylene PE100) فئة 16 PN قطر خارجي HDPE				
-1	(O.D.50 mm) -1		6,885		
-2	(O.D.63 mm) -2		120		
3-3	تقديم ونقل وتركيب قساطل من البولييتيلان (Polyethylene PE100) فئة 25 PN قطر خارجي HDPE				
-1	(O.D.50 mm) -1		1,570		
-2	(O.D.63 mm) -2		30		
3-4	تقديم ونقل وتركيب كافة القطع اللازمة العائدة لقساطل الحديد الزهر (Reducers) من تابيات (Tees) مخالفات (Gates Valves) وصلات لمسكورة وجارة (Washout) وسکورة طاردات الهواء (Air Release Valves) وسکورة تفريغ الفعر (Valves)، وسدات فئة PN25 و PN16 و طاردات للهواء بأفضلية مختلفة وغيرها كما هو مبين في الخاتمة التنفيذية	مقطوع	مقطوع		
-4	<u>أشغال المنشآت</u>				
4-1	منشأة للتغريغ والتفرغ وطاردة الهواء من الخرسانة المسلحة	عدد	29		
4-2	فوهات المسکورة (Bouches à clé)				
	تقديم ونقل وتركيب فوهه مستديرة مصنوعة من الفونت الرمادي قطر 20 سم.	عدد	46		
4-3	توري وتركيب وإنشاء خزان تخفيض الضغط شاملًا جميع أعمال الخرسانة المسلحة بما فيها حديد التسليح وجميع القساطل والأكسسوارات كما هو مبين على الخاتمة	عدد	1		
-5	مأخذ مياه للحريق Fire Hydrants	عدد	6		
-6	<u>الأشغال الخرسانية والتزفيت:</u>				
6-1	الخرسانة العادية لتعيم الخطوط ولصب الطرقات والأدراج.	³ م	5		
6-2	إعادة التزفيت	² م	13,990		
7	وصل المشتركون	عدد	175		
	<u>المجموع</u>				
	المجموع لإنشاء شبكة توزيع لمياه الشرب في بلدة محمرش - قضاء البترون - فقط / (ل.ل.)				
	ل.ل. لا غير				