

الجمهورية اللبنانية
وزارة الطاقة والمياه
المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف

المجلد الثاني

أذار ٢٠١٨

المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
كورنيش النهر - بيروت
هاتف: ٠١/٥٦٥١٠٠
٠١/٥٦٥١٠١

المكتب الفني للانماء
ص.ب. ٤٩٢-٧٠ انطلياس
هاتف: ٠٤/٧١٢١٥٧/٨
فاكس: ٠٤/٧١٢١٥٩
btd@btd-lb.com بريد الكتروني:

فهرس عام

دفتر الشروط الإدارية

المجلد الاول

الجزء الأول:
المواصفات الفنية العامة والخاصة
القسم الأول: إنشاء محطات ضخ وخزانات

الجزء الثاني:
المواصفات الفنية العامة والخاصة
القسم الأول: إنشاء خطوط دفع
القسم الثاني: تجهيز آبار ومحطات ضخ

*المجلد الثاني:

الجزء الأول:
لائحة الأسعار الافراذية
القسم الأول: أ- إنشاء محطة ضخ وخزان
القسم الثاني: ب- إنشاء خطوط دفع
القسم الثالث: ج- تجهيز آبار ومحطات ضخ

الجزء الثاني:
جدول الكميات - الكشف التخميني
القسم الأول: أ- إنشاء محطة ضخ وخزان
القسم الثاني: ب- إنشاء خطوط دفع
القسم الثالث: ج- تجهيز آبار ومحطات ضخ

الجزء الاول: لائحة الأسعار الافرادية

القسم الأول: أ- إنشاء محطات ضخ وخزانات

أ - ١ - أشغال إنشاء محطة الضخ

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-١-١	الأعمال التحضيرية والإنشائية	
أ-١-١-١	أعمال الحفر	
أ-١-١-١-١	مسح طوبوغرافي - تحديد المواقع يشمل الثمن كافة الأعمال الطوبوغرافية قبل البدء بالاشغال، بما فيها تحديد المواقع والعقارات، ومسطحات خطوط الارتفاع، وخط مرور القساطل وتعيين حدود الاراضي والأساسات والمنشآت ووضع كيول أعمال الحفر، الخ.... وكافة الأعمال الاضافية الأخرى المطلوبة في الورشة و/أو تلك التي يفرضها المشرف على الأعمال، بما فيها تحديد المواقع والعقارات ووضع المسطحات والمقاطع الطولية والعرضية للطريق المؤدية الى الورشة والمحددة بالتوافق مع الادارة. كما يشمل السعر أيضا" خرائط واقع التنفيذ المطلوب من المتعهد تقديمها عند الانتهاء من المشروع وذلك وفقا" لدفاتر الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع الثمن مقطوعا" فقط	
أ-١-١-١-٢	أعمال التنظيف - اعداد الموقع يشمل الثمن تنظيف المساحة الداخلة ضمن نطاق الأعمال، ونزع كل حاجز أو مواد موجودة في موقع الأعمال وتعتبرها الادارة عائقا". تتضمن الأسعار أيضا" هدم المنشآت الموجودة في المواقع ونقلها مع بقايا التنظيفات الى مكبات عامة أو الى أماكن الاستيداع المسموح بها من قبل الادارة المحلية فضلا" عن اعادة الموقع الى التخطيط المطلوب بعد الانتهاء من الاشغال وذلك وفقا" لتوجيهات الادارة. يتم تنظيف الأرض على سماكة ٠,٢٠ م تقريبا" (مع اقتلاع الحد الأدنى اللازم من الاشجار مع جذوعها، والاعشاب، الخ...) ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم بما فيه الإستحصال على التراخيص اللازمة لقطع الشجر إن وجدت. يدفع الثمن مقطوعا" فقط	
	ليرة لبنانية لا غير	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-١-١-٣	الحفري كافة انواع الأراضي تشمل أعمال الحفر كافة أعمال الحفر المتعلقة بالموقع المحدد والطريق المؤدية الى الورشة. يدفع ثمن الحفريات تبعاً للأعمال المنجزة. ومن المتفق عليه أن مستويات قعر الحفريات وحدودها القصوى هي تلك المبينة في خرائط التنفيذ او التي تحددها الادارة. كما يشمل الثمن نقل المواد المستخرجة من الحفريات وايداعها تدريجياً في مكبات عامة او في مواقع استيداع موافق عليها من الإدارة المحلية يعرضها المتعهد على موافقة الادارة. لا يقبل باعادة استعمال جزء من المواد المستخرجة من الحفريات الا بعد الحصول على موافقة الادارة. ويجب الا تعيق عملية النقل حركة السير على الطرق. ولا يدفع ثمن أي اعمال حفر تفوق الحدود المبينة في الخرائط الا اذا طلبتها الادارة بمقتضى أمر خطي. كما لا يدفع ثمن اي تسنيد او تدعيم لجوانب الحفريات ولا أعمال استخراج المياه لأن المتعهد ملزم بأدراج هذه النفقات في لائحة أسعاره. اما الردميات السطحية كأي تلة أو أكمة تقع ضمن حدود الأعمال فتحسب احجامها تبعاً للأشكال الهندسية التي تمثلها. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط	ليرة لبنانية لا غير
أ-١-١-٤	مواد الردم و/أو الحصى وأعمال الرص - طبقة الاساس للتبليط Granular bed - المواد الحبيبية الراشحة يدفع ثمن الردميات بالمتر المكعب بعد وضعه وقلشه ورصه استناداً الى القياسات المشار اليها على الخرائط. ويحدد ارتفاع الطبقات او سماكتها حسب تفاصيل الخرائط أو تعليمات الادارة. يتم وضع الحصى أو المواد الراشحة أو طبقة الأساس للتبليط وفقاً لتعليمات المهندس. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط	ليرة لبنانية لا غير

**مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
- لائحة الاسعار الافرادية -**

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
٥-١-١-١-أ	الردم بمواد صالحة للردم مع رصها	
	يدفع ثمن الردميات بالمتر المكعب المحتسب بعد توريده ووضعه وقلشه ورضه استنادا الى القياسات المشار اليها على الخرائط وبطريقة تماثل طريقة احتساب حجم الحفريات الذي تحسم منه احجام المنشآت المطمورة مع أخذ قياسات هذه المنشآت الخارجية بعين الاعتبار. ويحدد ارتفاع الطبقات او سماكتها حسب تفاصيل الخرائط أو تعليمات الادارة التي تعطيها بمقتضى أمر خطي على أن لا تزيد سماكة كل طبقة من الردم عن ٢٥ سم قبل الرص. يتم وضع المواد المطلوب الردم بها وفقا للخرائط الموضوعه أو لتعليمات المهندس المشرف ولا يسمح باستعمال المواد المستخرجة من الحفريات الا بعد موافقة الادارة على النوعية والكمية. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط..... ليرة لبنانية لا غير	
٦-١-١-١-أ	الأشغال النهائية	
	يشمل السعر اعادة المواقع الى حالتها السابقة أو المطلوبة حسب الخرائط ويشمل أيضا جميع الأشغال النهائية من ردميات وتنظيفات بغية تسليم المواقع نهائيا الى الادارة حسب الخرائط. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع الثمن مقطوعا فقط..... ليرة لبنانية لا غير	
٢-١-أ	الأعمال الانشائية	
١-٢-١-أ	خرسانة مستعملة لطبقة الاساس (٢٥٠ كلغ/م ^٣) Blinding	
	تحتوي الخرسانة المستعملة لطبقة الاساس ٢٥٠ كلغ من الاسمنت على الأقل لكل متر مكعب من الخرسانة. يحدد قياس الأحجام وفقا للأشكال الهندسية المشار اليها على خرائط التنفيذ. لا تؤخذ أي كمية تنفذ زيادة عن القياسات المشار اليها بعين الاعتبار. كما يتم انجاز الاشغال غير المنفذة او حسم قيمتها وفقا لتعليمات الادارة. يشمل سعر الخرسانة المستعملة لطبقة الاساس تقديم جميع المواد اللازمة ومصاريف النقل واليد العاملة، الخ... ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط..... ليرة لبنانية لا غير	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-٢-١-٢	خرسانة مسلحة ٣٥٠ كلغ/م ^٣ للإنشاءات الخرسانية يحدد تركيب حجم الخرسانة في خرائط التنفيذ (٣٥٠ كلغ للمتر المكعب) ودفتر الشروط الخاص . يتم تحديد قياس الاحجام على اساس الاشكال الهندسية الملحوظة على خرائط التنفيذ للإنشاءات الخرسانية. لا تؤخذ بعين الاعتبار أي كمية منفذة زيادة عن القياسات المشار اليها، كما يتم انجاز الاشغال غير المنفذة او حسم قيمتها وفقاً لتعليمات الادارة. يشمل سعر الخرسانة تقديم جميع المواد اللازمة بما فيها المانعة للنش ومصاريف النقل واليد العاملة وتركيب القوالب وفكها، بما فيه القوالب التي تعطي وجه أملس (قالب متقن) حيث يلزم. لا تدفع أي زيادة في الثمن للمواد المانعة للنش او المساعدة. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-٢-١-٣	الخرسانة الجبارة Cyclopean تحتوي الخرسانة الجبارة ٢٥٠ كلغ من الاسمنت لكل متر المكعب من الخرسانة (٤٠% من الدبش). يحدد قياس الأحجام وفقاً للأشكال الهندسية المشار اليها على خرائط التنفيذ. يشمل سعر الخرسانة الجبارة تقديم جميع المواد اللازمة ومصاريف النقل واليد العاملة وتركيب القوالب وفكها. لا تستعمل الخرسانة الجبارة الا بعد موافقة الادارة وفي المواقع التي تحددها. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-٢-١-٤	حديد بناء للإنشاءات الخرسانية يغطي الثمن جميع مصاريف المتعهد الناتجة عن تقديمه طن واحد من حديد البناء ونقله وتشكيله وتركيبه. يشمل الثمن تحضير جداول الحديد وفقاً لخرائط التنفيذ، فضلات الحديد، شريط التريبط وقضبان التركيب، التسميكات، الخ..... ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن طن الحديد الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	

**مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
- لائحة الاسعار الافرادية -**

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-١-٣	السور	
أ-١-٣-١	السور الخارجي	
	يشمل الثمن تنفيذ السور الخارجي والابواب وفقا للنظم الفنية وخرائط التنفيذ ودفتري المواصفات الفنية العامة والخاصة وتعليمات الادارة. كما يشمل : - تنفيذ اعمال الحفر وتسوية الارض وتركيب السور. - تقديم وتنفيذ الخرسانة المسلحة والطبقة الخرسانية للاساس وفقا للمواصفات، بما فيه التوريد والرشة الخارجية الملونة لحوائط السور حيث يلزم. - تركيب حديد صناعي مشغول، فوق السور، بحسب الخرائط المرفقة، مع الطلاء اللازم. - تقديم واستعمال الآلات الميكانيكية اللازمة والصقالات واليد العاملة وكافة المقترضات الضرورية. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-١-٣-٢	الباب المعدني عرض ٤م	
	يشمل السعر تقديم وتصنيع ونقل وتركيب الباب المعدني، بالاضافة الى كافة الخرصات اللازمة والتنبيبات وطين الاسمنت وطلاء الحماية من نوع الايبوكسي والتصلبات الضرورية. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن الباب الواحد بالقطعة فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-١-٤	الطرقات - شبكات مختلفة	
أ-١-٤-١	تزييت الطرق والمساحات	
	تنفذ الطرق والشبكات المختلفة وفقا لشروط دفتري المواصفات الفنية العامة والخاصة وخرائط التنفيذ.	

**مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
- لائحة الاسعار الافرادية -**

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
	يشمل الثمن تقديم المواد واللوازم ونقلها وتركيبها ورس التربة، بالإضافة الى إعداد قعر طبقتي الأساس الاولى والثانية ووضع الاسفلت الصلب وأخذ عينات من مواد الردم والقيام بتجارب عليها، فضلاً عن إجراء تجارب على مواد الردم الموضوعه فوق الحجاره المكسرة Base course وتجارب على الاسفلت الصلب والمواد التي تؤلفه من حجاره واسفلت سائل، واختبار قدرة حمل طبقة الأساس الثانية وذلك وفقاً لدفتر المواصفات الفنية العامة. كما يشمل السعر تدعيم المنحدرات Slops والخنادق الضرورية.	
	تحدد الادارة مواقع هذه الأشغال حسب ظروف الموقع بالإضافة الى ما هو مذكور في الخرائط. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وريج الملتمزم.	
	يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط	
	ليرة لبنانية لا غير	
أ-١-٥	أعمال البناء	
١-٥-١-٥	أعمال البناء بحجارة الخفان	
	يشمل سعر أعمال البناء كافة المقتضيات اللازمة لتنفيذها طبقاً لدفتر المواصفات الفنية والأصول الفنية، وتوجيهات الادارة، لا سيما: - تقديم المواد ونقلها: اسمنت، رمل، كلس، حجارة، الخ.. - صنع طين الاسمنت mortier وتحضير الحجاره ونقلها الى الموقع فضلاً عن تركيبها في المواقع المحددة. - الصقالات والسلالم واجهزة التحميل كلها.	
	يدفع الثمن مقابل المتر المربع المبني والمنجز، وتحسب المساحات المنجزة من جهة واحدة. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وريج الملتمزم.	
	البناء بحجارة سماكة ٢٠ سم	
	يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط	
	ليرة لبنانية لا غير	
١-١-٥-١-٥		

**مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
- لائحة الاسعار الافرادية -**

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-١-٥-١-٢	تليبس الجدران بالأحجار الصخرية الطبيعية المبوز والمدقوق. يشمل السعر تقديم كافة المواد ونقلها الى الورشة واستعمالها، وتأمين الصقالات وكافة الأدوات اللازمة ومقتضيات اعادة التوريق والتكحيل والتصليلات الضرورية والوصلات ووضع الورقة وتليبس بالأحجار الصخرية الطبيعية المبوزة سماكة ٥ سم، إرتفاع لا يقل عن ٢٠ سم لكافة الحوائط والأحجار الصخرية الطبيعية المدقوقة سماكة لا تقل عن ٣ سم، ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-١-٥-١-٣	تليبس بالحجر الصخري المدقوق لإطارات الأبواب والشبابيك والجدران (شعيرة) يشمل السعر تقديم كافة المواد ونقلها الى الورشة واستعمالها، وتأمين الصقالات وكافة الأدوات اللازمة ومقتضيات اعادة التوريق والتكحيل والتصليلات الضرورية والوصلات ووضع الورقة وتليبس بالأحجار الصخرية الطبيعية المدقوقة سماكة لا تقل عن ٣ سم وعرض لا يقل عن ٢٥ سم لإطارات كل من الأبواب والشبابيك وزوايا السطح وحوائط الدعم والتساوين حيث يلزم، ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-١-٥-١-٤	تركيب القرميد الأحمر على السطح مع القواعد الحديدية العائدة له يشمل السعر تقديم كافة المواد اللازمة ونقلها الى الورشة واستعمالها، وتأمين الصقالات وكافة الأدوات اللازمة من قرميد وقواعد حديدية (شاسي) للقرميد وأشرطة نحاسية وتثبيتها كما يلزم وفقاً لما هي موضحة بالخرائط العائدة لمحطة الضخ، ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-١-٥-١-٥	تكسير حائط منشأ بالأحجار الصخرية الطبيعية ومن ثم إعادة بنائه بعد إنجاز الأشغال. يشمل السعر القيام بكافة أعمال الحفر وهدم الحائط المنشأ بالأحجار الصخرية الطبيعية حيث يلزم بغية إنشاء ريغار رأس البئر ونقل المخلفات إلى المكبات العامة، ومن ثم إعادة بناء الحائط بالقياسات التي كان عليها ومن نوعية الأحجار الصخرية الطبيعية الموجودة في بقية أجزاء الحائط، وكل ما يلزم من أجل إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل البدء بتنفيذ الأشغال ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن مقطوعاً فقط ليرة لبنانية لا غير	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-١-٦	الورقة	
أ-١-٦-١	ورقة داخلية و/أو خارجية	
	يركب طين الإسمنت وفقاً لدفتر المواصفات الفنية العامة ويوضع على ثلاث طبقات (طبقات الالتصاق والمتوسطة والنهائية). يشمل سعر الورقة تقديم المواد ونقلها الى الورشة واستعمالها، والصقالات وكافة المواد والأدوات ومقتضيات اعادة التوريق والتصليلات الضرورية والوصلات ووضع الورقة على ثلاث طبقات، الخ ... كما يشمل السعرتوريق الزوايا البارزة أو النقاط المنفردة في المنشأة. ولا تدفع أي قيمة اضافية عند القيام بهذه الأعمال. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-١-٦-٢	الرشة الخارجية الملونة للجدران	
	يركب طين الإسمنت والرشة وفقاً لدفتر المواصفات الفنية العامة ويوضع على طبقتين (طبقتي الالتصاق والنهائية) ومن ثم يتم رش الجدران على طبقتين. يشمل سعر الورقة والرشة تقديم المواد ونقلها الى الورشة واستعمالها، والصقالات وكافة المواد والأدوات ومقتضيات اعادة التوريق والرش والتصليلات الضرورية والوصلات ووضع الورقة على طبقتين، ورش الجدران حيث يلزم، على طبقتين الخ ... كما يشمل السعر توريق الزوايا البارزة أو النقاط المنفردة في المنشأة ورشها. ولا تدفع أي قيمة اضافية عند القيام بهذه الأعمال. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-١-٧	منع النش و العزل الحراري	
أ-١-٧-١	منع النش والعزل الحراري لسطوح الأبنية	
أ-١-٧-١-١	مواد معالجة لمنع النش مصنوعة من غشاء زفتي من نوع ستيرن - بوتيدين - ستيرن SBS أو أتاكتيك بوليبيروبيلين A.P.P. تنفذ على السطوح. * يدفع الثمن للمتر المربع الواحد الموضوع على الاجزاء الافقية والاجزاء العمودية للسطوح ويشمل: ١- الاعمال التحضيرية اللازمة قبل وضع المواد المعالجة والمطابقة لمواصفات المستند الفني الموحد DTU 20.12 ولا سيما: . لحظ منحدر اذا لزم الامر يتراوح بين ١% و ٥% أو لحظ منحدر عند صب بلاطة السقف . لحظ المواقع اللازمة لادخال القساطل واحداث فتحات التهوية ومداخل مياه الامطار في الجدران. . صقل الزوايا الداخلية. . الخ ... ٢- جميع المقتضيات والاعمال المذكورة في دفتر الشروط العام. ٣- الحماية الثقيلة أو الحماية الذاتية. ٤- ايقاف وضع المواد المانعة للنش على الحافات القائمة - عن طريق تغطية الحافة القائمة - بواسطة Salient angles, chamfered angles بما فيها كافة انواع المعجون ومستلزمات التثبيت. ٥- مداخل مأخذ تصريف مياه الامطار (صفيحة morgnon وطبقة من الحصى، الخ...) باستثناء قساطل التفريغ وتوصيلاتها. ٦- التراكبات والتعزيزات وفضلات الاعشبية، الخ ... ٧- التجارب والاختبارات ٨- المصاريف التي تغطي فترة الضمان الممتدة على عشر سنوات (على المادة والتنفيذ) والتصلحات والاضرار التي قد تحصل.	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
٢-١-٧-١-أ	٩- تقديم معدات وضع المواد المعالجة والصقالات والطاقة الكهربائية والتخزين الخ ... بالإضافة الى جميع المقتضيات اللازمة لوضع التلبيس وفقاً للأصول الفنية. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
٢-١-٧-١-أ	قساطل تصريف مياه الأمطار قطر ١٠٠ ملم يدفع ثمن الطولي الواحد من قساطل PVC لتصريف المياه التي تصل الى سطح المبنى والذي يشمل تقديم ونقل وتركيب وتثبيت القساطل بما فيه جميع الاكسسوارات اللازمة لتأمين التصريف اللازم للمياه. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
٨-١-أ	مصنوعات معدنية وأقفال تنفذ الأشغال المعدنية وفقاً لدفتر المواصفات الفنية والخرائط التفصيلية. أبواب قلابية - أبواب - نوافذ - سلالم عادية-سلالم ذات اطارات واقية-أقفال، الخ... ويجب ان يشمل ثمن الأشغال: - تقديم كافة الخروضات الضرورية ونقلها. - مستلزمات التثبيت وطين الأسمنت والتصلبكات الضرورية، الخ - النقل والصقالات - الطلاء الكامل (طلاء خاص من نوع Epoxy) - الأعمال الزجاجية وفتحات التهوية - أقفال ضد الصدأ من النوع المبيت أو القفل الغال. - كل ما يلزم من مواد ومقتضيات ويد عاملة لجعلها صالحة للاستعمال. يشمل سعر الأشغال المعدنية تقديم وصنع ونقل وتركيب القطع التي توافق عليها الإدارة وفقاً للخرائط التفصيلية. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم.	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-١-٨-١	الأبواب المعدنية تصنع الابواب من صفائح معدنية ذات سماكة ٣ ملم مع كافة التعزيزات اللازمة والتهونة. يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-١-٨-٢	أشغال معدنية مختلفة (سلام - غطاء مشبك للقنوات - درابزين...) يشمل السعر تقديم ونقل وتركيب مختلف الأشغال المطلوبة بما فيه مستلزمات التثبيت والتصليلات الضرورية واليد العاملة وكافة المقتضيات اللازمة. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن الكيلو غرام الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-١-٩	الأشغال المصنوعة من الألومنيوم تنفذ الأشغال المصنوعة من الألومنيوم وفقا لشروط دفتر المواصفات الفنية والخرائط التفصيلية. - ويشمل السعر ما يلي: - تقديم ونقل وتركيب كافة الخردوات ومستلزمات التثبيت والوصلات المانعة لتسرب الماء أو الهواء والفراشي والدواليب والزجاج، الخ ... - البراغي والعزقات، الخ ... - حماية العناصر خلال الاستعمال - الصقالات والنقل - حمايات الشبايك بقضبان الالمنيوم - كل ما يلزم من مواد ومقتضيات ويد عاملة لجعلها صالحة للاستعمال بما فيها الأقفال أو لوازمها. يشمل السعر تقديم وتصنيع ونقل وتركيب الأشغال المصنوعة من الألومنيوم. تنفذ الأعمال الزجاجية وفقا لشروط دفتر المواصفات الفنية (٦ ملم أو حسب تعليمات خاصة). يشمل السعر أيضا جميع العناصر الخاصة بالتركيب وتثبيت الواح الزجاج والتسديد وسد الشقوق الخ.. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم.	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-١-٩-١	النوافذ أو الأبواب العادية وفقاً للتفصيل المذكور أعلاه مع تركيب ألواح زجاجية سماكة ٦ ملم. يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-١-١٠	طلاء	
أ-١-١٠-١	طلاء للمساحات الخرسانية يشمل الثمن تقديم ونقل ووضع طلاء من النوع القابل للغسل المتحمل العوامل الطبيعية وبخار الكلور. تحتسب أعمال الطلاء بالمتر المربع السطحي المدهون. ولا تدفع أي زيادة في القيمة للعناصر القليلة العرض او الزوايا البارزة الخ... أو لوضع المعجونة. لا يدفع اي ثمن لقاء التنظيف قبل وضع الطلاء وتعتبر قيمته محتسبة ضمن مصاريف المشروع العامة. يدفع ثمن الطلاء وفقاً لدفاتر المواصفات الفنية بالمتر المربع مع اقتطاع الفراغات. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم.	
أ-١-١٠-١-١	طلاء لاتكس يدفع ثمن المتر المربع الواحد المدهون بطلاء لاتكس فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-١-١٠-١-٢	طلاء صناعي للأرض Supply and application of industrial flooring يدفع ثمن المتر المربع الواحد المدهون بالطلاء الصناعي فقط ليرة لبنانية لا غير	

أ - ٢ - أشغال إنشاء الخزان

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خزان
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الأشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-٢-١	الأعمال التحضيرية والإنشائية	
أ-٢-١-١	أعمال الحفر	
أ-٢-١-١-٢	مسح طبوغرافي - تحديد المواقع	
	يشمل الثمن كافة الأعمال الطبوغرافية قبل البدء بالأشغال، بما فيها تحديد المواقع والعقارات، ومسطحات خطوط الارتفاع، وخط مرور القساطل وتعيين حدود الاراضي والأساسات والمنشآت ووضع كيول أعمال الحفر، الخ... وكافة الأعمال الاضافية الأخرى المطلوبة في الورشة و/أو تلك التي يفرضها المشرف على الأعمال، بما فيها تحديد المواقع والعقارات ووضع المسطحات والمقاطع الطولية والعرضية للطريق المؤدية الى الورشة والمحددة بالتوافق مع الادارة. كما يشمل السعر أيضا" خرائط واقع التنفيذ المطلوب من المتعهد تقديمها عند الانتهاء من المشروع وذلك وفقا" لدفاتر الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع الثمن مقطوعا" فقط	
أ-٢-١-١-٢-١	دراسة التربة	
	أعمال دراسة التربة بما فيها تأمين المعدات ونقلها وفكها واعمال السبر والتجارب في الموقع والتجارب المنفذة في المختبر ووضع تقرير يحدد قدرة حمل التربة وطبقات الارض التي سيتم البناء عليها فضلاً عن طرائق التدعيم. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع الثمن مقطوعا" فقط	
أ-٢-١-١-٢-٣	أعمال التنظيف - اعداد الموقع	
	يشمل الثمن تنظيف المساحة الداخلة ضمن نطاق الأعمال، ونزع كل حاجز أو مواد موجودة في موقع الأعمال وتعتبرها الادارة عائقا". تتضمن الأسعار ايضا" هدم المنشآت الموجودة في المواقع ونقلها مع بقايا التنظيفات الى مكبات عامة أو الى أماكن الاستيداع المسموح بها من قبل الادارة المحلية فضلا" عن اعادة الموقع الى التخطيط المطلوب بعد الانتهاء من الاشغال وذلك وفقا" لتوجيهات الادارة. يتم تنظيف الأرض على سماكة ٠,٢٠ م تقريبا" (مع اقتلاع الحد الأدنى اللازم من الأشجار وجذوعها، والاعشاب، الخ ...) ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع الثمن مقطوعا" فقط	
	ليرة لبنانية لا غير	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خزان
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
٤-١-١-٢-أ	شق طريق الوصول إلى الخزان تشمل أعمال شق الطريق الحفر وتسوية الأرض ورسها بعرض ثلاثة أمتار في الموقع المحدد للطريق وفقاً لخرائط التنازل عن موقع الخزان والمبين فيها موقع حق المرور للوصول إليه والتي تربط موقع الطريق القائمة المعبدة بالإسفلت مع الموقع المحدد للخزان الجديد المقترح. ويشمل الثمن أيضاً تقديم ونقل وقلش طبقة من البحص المكسر بعرض ثلاثة أمتار وسماكة ٢٥ سم بعد رسها، كما يشمل الثمن نقل المواد المستخرجة من الحفريات في مكبات عامة او في مواقع استيداع موافق عليها من الإدارة المحلية ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع الثمن مقطوعاً فقط	ليرة لبنانية لا غير
٥-١-١-٢-أ	الحفر في كافة انواع الأراضي تشمل أعمال الحفر كافة أعمال الحفر المتعلقة بالموقع المحدد والطريق المؤدية الى الورشة. يدفع ثمن الحفريات تبعاً للأعمال المنجزة. ومن المتوقع عليه أن مستويات قعر الحفريات و حدودها القصوى هي تلك المبينة في خرائط التنفيذ او التي تحددها الادارة. كما يشمل الثمن نقل المواد المستخرجة من الحفريات وايداعها تدريجياً في مكبات عامة او في مواقع استيداع موافق عليها من الإدارة المحلية يعرضها المتعهد على موافقة الادارة. لا يقبل باعادة استعمال جزء من المواد المستخرجة من الحفريات الا بعد الحصول على موافقة الادارة. ويجب الاتعيق عملية النقل حركة السير على الطرق. ولا يدفع ثمن أي اعمال حفر تفوق الحدود المبينة في الخرائط الا اذا طلبتها الادارة بمقتضى أمر خطي. كما لا يدفع ثمن اي تسنيد او تدعيم لجوانب الحفريات ولا أعمال استخراج المياه لأن المتعهد ملزم بأدراج هذه النفقات في لائحة أسعاره. اما الردميات السطحية كأي تلة أو أكمة تقع ضمن حدود الأعمال فتحتسب احجامها تبعاً للأشكال الهندسية التي تمثلها. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط	ليرة لبنانية لا غير
٦-١-١-٢-أ	مواد الردم و/أو الحصى وأعمال الرص - طبقة الاساس للتبليط Granular bed - المواد الحبيبية الراشحة يدفع ثمن الردميات بالمتر المكعب بعد وضعه وقلشه ورسه استناداً الى القياسات المشار اليها على الخرائط. ويحدد ارتفاع الطبقات او سماكتها حسب تفاصيل الخرائط أو تعليمات الادارة. يتم وضع الحصى أو المواد الراشحة أو طبقة الأساس للتبليط وفقاً لتعليمات المهندس. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط	ليرة لبنانية لا غير

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خزان
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
٧-١-١-٢-أ	الردم بمواد صالحة للردم مع رصها يدفع ثمن الردميات بالمتر المكعب المحتسب بعد توريده ووضع وفلشه وورصه استناداً الى القياسات المشار اليها على الخرائط وبطريقة تماثل طريقة احتساب حجم الحفريات الذي تحسم منه احجام المنشآت المطمورة مع أخذ قياسات هذه المنشآت الخارجية بعين الاعتبار. ويحدد ارتفاع الطبقات او سماكتها حسب تفاصيل الخرائط أو تعليمات الادارة التي تعطيها بمقتضى أمر خطي على أن لا تزيد سماكة كل طبقة من الردم عن ٢٥ سم قبل الرص. يتم وضع المواد المطلوب الردم بها وفقاً للخرائط الموضوعة أو لتعليمات المهندس المشرف ولا يسمح باستعمال المواد المستخرجة من الحفريات الا بعد موافقة الادارة على النوعية والكمية. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتري المكعب الواحد فقط..... ليرة لبنانية لا غير	
٨-١-١-٢-أ	الأشغال النهائية يشمل السعر اعادة المواقع الى حالتها السابقة أو المطلوبة حسب الخرائط ويشمل أيضاً جميع الأشغال النهائية من ردميات وتنظيفات بغية تسليم المواقع نهائياً الى الادارة حسب الخرائط. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع الثمن مقطوعاً فقط..... ليرة لبنانية لا غير	
٢-١-٢-أ	الأعمال الانشائية	
١-٢-١-٢-أ	خرسانة مستعملة لطبقة الاساس (٢٥٠ كلف/م ^٣) Blinding تحتوي الخرسانة المستعملة لطبقة الاساس ٢٥٠ كلف من الاسمنت على الأقل لكل متري مكعب من الخرسانة. يحدد قياس الأحجام وفقاً للأشكال الهندسية المشار اليها على خرائط التنفيذ. لا تؤخذ أي كمية تنفذ زيادة عن القياسات المشار اليها بعين الاعتبار. كما يتم انجاز الاشغال غير المنفذة او حسم قيمتها وفقاً لتعليمات الادارة. يشمل سعر الخرسانة المستعملة لطبقة الاساس تقديم جميع المواد اللازمة ومصاريف النقل واليد العاملة، الخ... ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتري المكعب الواحد فقط..... ليرة لبنانية لا غير	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خزان
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-٢-١-٢-٢	خرسانة مسلحة: عادية، خرسانة ملساء، قالب متقن	
أ-٢-١-٢-٢-١	خرسانة مسلحة ٤٠٠ كلغ/م ^٣ للخزان	
	يحدد تركيب حجم الخرسانة في خرائط التنفيذ (٤٠٠ كلغ للمتر المكعب) ودفتر الشروط الخاص . يتم تحديد قياس الاحجام على اساس الاشكال الهندسية الملحوظة على خرائط التنفيذ العائدة للخزان. لا تؤخذ أي كمية منفذة زيادة عن القياسات المشار اليها بعين الاعتبار. كما يتم انجاز الاشغال غير المنفذة او حسم قيمتها وفقا لتعليمات الادارة. يشمل سعر الخرسانة تقديم جميع المواد بما فيها المانعة للنش ومصارييف النقل واليد العاملة وتركيب القوالب وفكها. لا تدفع اي زيادة في الثمن للمواد المانعة للنش او المساعدة. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-٢-١-٢-٢-١	خرسانة مسلحة للإنشاءات الخرسانية (بدون الخزان)	
	يحدد تركيب حجم الخرسانة في خرائط التنفيذ (٣٥٠ كلغ للمتر المكعب) ودفتر الشروط الخاص . يتم تحديد قياس الاحجام على اساس الاشكال الهندسية الملحوظة على خرائط التنفيذ للإنشاءات الخرسانية (بدون الخزان). لا تؤخذ بعين الاعتبار أي كمية منفذة زيادة عن القياسات المشار اليها. كما يتم انجاز الاشغال غير المنفذة او حسم قيمتها وفقا لتعليمات الادارة. يشمل سعر الخرسانة تقديم جميع المواد بما فيها المانعة للنش ومصارييف النقل واليد العاملة وتركيب القوالب وفكها. لا تدفع اي زيادة في الثمن للمواد المانعة للنش او المساعدة. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خزان
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-٢-١-٢-٢-٣	قالب متقن	
	تدفع زيادة في القيمة لكل متر مربع واحد من المساحات الظاهرة من القوالب المتقنة (خشب معاكس، قوالب حديدية) من أجل الحصول على مظهر أملس وخال من أي نتوءات وفراغات. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط..... ليرة لبنانية لا غير	
أ-٢-١-٢-٢-٤	مساحات مسواة بألة ميكانيكية خاصة Mechanical float	
	تدفع زيادة في القيمة لكل متر مربع من المساحات المسواة بألة ميكانيكية خاصة Mechanical float. ويكون المظهر متقنا" بغية تغطية المساحة لاحقاً" بطبقة من الراتنج الخاص بالارضيات الصناعية أو بمواد مانعة للنش أو بمواد مساعدة على الصلابة السطحية للخرسانة. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط..... ليرة لبنانية لا غير	
أ-٢-١-٢-٣	الخرسانة الجبارة Cyclopean	
	تحتوي الخرسانة الجبارة ٢٥٠ كلغ من الاسمنت لكل متر المكعب من الخرسانة (٤٠% من الدبش). يحدد قياس الأحجام وفقاً" للأشكال الهندسية المشار إليها على خرائط التنفيذ. يشمل سعر الخرسانة الجبارة تقديم جميع المواد اللازمة ومصاريف النقل واليد العاملة وتركيب القوالب وفكها. لا تستعمل الخرسانة الجبارة الا بعد موافقة الادارة وفي المواقع التي تحددها. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المكعب الواحد فقط..... ليرة لبنانية لا غير	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خزان
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-٢-١-٢-٤	حديد بناء للخزان وبقية الإنشاءات الخرسانية	
	يغطي الثمن جميع مصاريف المتعهد الناتجة عن تقديمه طن واحد من حديد البناء ونقله وتشكيله وتركيبه. يشمل الثمن تحضير جداول الحديد وفقاً لخرائط التنفيذ، فضلات الحديد، شريط التريبط وقضبان التركيب، التسميكات، الخ..... ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن طن الحديد الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-٢-١-٢-٥	وصلة مانعة لتسرب المياه Water Stop Joint	
	يشمل الثمن تقديم ونقل وتركيب الوصلة المانعة لتسرب المياه بعد أخذ موافقة المهندس المشرف (شرائط توضع وفقاً للقواعد الفنية وكتيب الاستعمال). ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-٢-١-٢-٦	حشية من المطاط الصناعي النيوبرين Neoprene لتأمين الوصلة بين سقف الخزان وجدرانه.	
	يشمل الثمن تقديم ونقل وتركيب الحشية التي عليها ان تمتص الضغط الذي يسببه سقف الخزان وذلك وفقاً للمواصفات الفنية (مع سماكة دنيا ٥ ملم) وخرائط التنفيذ (التي تحدد عدد وعرض الطبقات وأمكنة وضعها الخ..). وتعليمات المهندس المشرف. كما يشمل الثمن جميع المعدات واللوازم والمواد والاجهزة والاعمال والقطع وكل ما يلزم من يد عاملة ومقتضيات فنية أخرى. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد المقاس وفقاً لمحيط الخزان فقط ليرة لبنانية لا غير	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خزان
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الأشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-٢-١-٢-٧	السور	
أ-٢-١-٢-٧-١	السور الخارجي	
	يشمل الثمن تنفيذ السور الخارجي والابواب وفقاً للنظم الفنية وخرائط التنفيذ ودفترتي المواصفات الفنية العامة والخاصة وتعليمات الإدارة. كما يشمل :	
	- تنفيذ اعمال الحفر وتسوية الارض وتركيب السور - تقديم وتنفيذ الخرسانة المسلحة والطبقة الخرسانية للأساس وفقاً للمواصفات - وضع شبك الحماية المصنوع من أسلاك حديدية ملبسة بالزنك وفقاً لتعليمات الإدارة - تقديم واستعمال الآلات الميكانيكية اللازمة والصقالات واليد العاملة وكافة المقتضيات الضرورية. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم.	
	يدفع ثمن المتر الطولي الواحد فقط	
	ليرة لبنانية لا غير	
أ-٢-١-٢-٧-٢	الباب المعدني عرض ٤م.	
	يشمل السعر تقديم وتصنيع ونقل وتركيب الباب المعدني، بالإضافة الى كافة الخروضات اللازمة والتنبيات وطين الاسمنت وطلاء الحماية من نوع الايبوكسي والتصلجات الضرورية. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم.	
	يدفع ثمن الباب الواحد مقطوع فقط	
	ليرة لبنانية لا غير	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خزان
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
أ-٢-٢	الطرقات - شبكات مختلفة	
أ-٢-٢-١	تزييت الطرق والمساحات	
	تنفذ الطرق والشبكات المختلفة وفقا لشروط دفتر المواصفات الفنية العامة والخاصة وخراطم التنفيذ. يشمل الثمن تقديم المواد واللوازم ونقلها وتركيبها وحرص التربة، بالإضافة الى إعداد قعر طبقتي الأساس الاولى والثانية ووضع الاسفلت الصلب وأخذ عينات من مواد الردم والقيام بتجارب عليها، فضلا عن إجراء تجارب على مواد الردم الموضوعة فوق الحجارة المكسرة Base course وتجارب على الاسفلت الصلب والمواد التي تؤلفه من حجارة واسفلت سائل، واختبار قدرة حمل طبقة الأساس الثانية وذلك وفقا لدفتر المواصفات الفنية العامة. كما يشمل السعر تدعيم المنحدرات Stops والخنادق الضرورية. تحدد الادارة مواقع هذه الأشغال حسب ظروف الموقع بالإضافة الى ما هو مذكور في الخرائط. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير	
أ-٢-٣	منع النش و العزل الحراري	
أ-٢-٣-١	منع النش والعزل الحراري لسطوح الخزانات والأبنية	
أ-٢-٣-١-١	مواد معالجة لمنع النش مصنوعة من غشاء زفتي من نوع ستيرن - بوتيدين - ستيرين SBS أو أتاكثيك بوليبيروبيلين A.P.P. توضع على السطوح.	
	* يدفع الثمن للمتر المربع الواحد الموضوع على الاجزاء الافقية والاجزاء العمودية للسطوح ويشمل : ١- الاعمال التحضيرية اللازمة قبل وضع المواد المعالجة والمطابقة لمواصفات المستند الفني الموحد DTU 20.12 ولا سيما : . لحظ منحدر اذا لزم الامر يتراوح بين ١% و ٥% أو لحظ منحدر عند صب بلاطة السقف . لحظ المواقع اللازمة لادخال القساطل واحداث فتحات التهوية ومداخل مياه الامطار في الجدران. . صقل الزوايا الداخلية الخ ... ٢- جميع المقترضات والاعمال المذكورة في دفتر الشروط العام.	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خزان
- لائحة الاسعار الافرادية -

السعر الافرادي بالليرة اللبنانية	تعريف الاشغال	الرقم
	<p>٣- الحماية الثقيلة أو الحماية الذاتية. ٤- ايقاف وضع المواد المانعة للنش على الحافات القائمة - عن طريق تغطية الحافة القائمة - بواسطة Salient angles, chamfered angles بما فيها كافة انواع المعجون ومستلزمات التثبيت. ٥- مداخل مأخذ تصريف مياه الامطار (صفيحة morgnon وطبقة من الحصى، الخ...) باستثناء قساطل التفريغ وتوصيلاتها. ٦- التراكبات والتعزيزات وفضلات الاغشية، الخ ... ٧- التجارب والاختبارات ٨- المصاريف التي تغطي فترة الضمان الممتدة على عشر سنوات (على المادة والتنفيذ) والتصلبجات والاضرار التي قد تحصل. ٩- تقديم معدات وضع المواد المعالجة والصقالات والطاقة الكهربائية والتخزين الخ بالاضافة الى جميع المقتضيات اللازمة لوضع التليبس وفقا للأصول الفنية. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط ليرة لبنانية لا غير</p> <p>معالجة المساحات الداخلية للخزانات بمادة مانعة للنش. Internal water proofing for reservoir * يدفع الثمن للمتر المربع الواحد من المادة المعالجة لمنع النش الموضوع على الاجزاء الداخلية في الارضية والسقف والاجزاء العمودية والجدران. ويشمل الثمن ما يلي : (لائحة تحديدية لا حصرية) ١- تحضير المساحات وفقا لتحديدات الصانع أو مواصفات المعالجة المستعملة. ٢- كافة الاعمال المذكورة في دفتر الشروط العام. ٣- التقيد بالمواصفات الفنية التي حددها الصانع. * ويشمل الثمن أيضا" (لائحة تحديدية لا حصرية) - تقديم ووضع مختلف طبقات المعالجة اللازمة لتغطية المساحات بالشكل التام. - نزع المواد التي لا تتلاءم مع المعالجة لمنع النش كالمواد المستعملة لفك القوالب. - اصلاح النقاط المنفردة التي قد تظهر بعد فك القوالب. - علاج الزوايا الداخلية البارزة. - التراكب عند الوصلات الافقية والعمودية ووصل الطبقات ببعضها، الخ... - التجارب والاختبارات التي تجري قبل وخلال وعند الاستلام. - المصاريف التي تغطي فترة الضمان الممتدة على عشر سنوات (ضمان على المادة والتنفيذ) والتصلبجات والاضرار التي قد تحصل. - تقديم معدات النقل والتحميل والصقالات والطاقة الكهربائية وتهوية المنشآت. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع الثمن لكل متر مربع واحد من المادة المعالجة لمنع النش فقط ليرة لبنانية لا غير</p>	<p>أ-٢-٣-٢</p>

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خزان
- لائحة الاسعار الافرايدية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرايدي بالليرة اللبنانية
أ-٢-٣	تجارب على تسرب المياه في الخزان يدفع ثمن تجربة تسرب المياه للخزان مقطوعاً فقط..... ليرة لبنانية لا غير	
أ-٢-٤	مصنوعات معدنية وأقفال تنفذ الأشغال المعدنية وفقاً لدفتر المواصفات الفنية والخرائط التفصيلية. أبواب قلابية-أبواب - نوافذ - سلالم عادية-سلالم ذات اطارات واقية-أقفال، الخ... ويجب ان يشمل ثمن الأشغال: - تقديم كافة الخروضات الضرورية ونقلها. - مستلزمات التثبيت وطين الأسمنت والتصلبجات الضرورية، الخ - النقل والصقالات - الطلاء الكامل (طلاء خاص من نوع Epoxy) - الأعمال الزجاجية وفتحات التهوية - أقفال ضد الصدأ من النوع المبيت أو القفل الغال. - كل ما يلزم من مواد ومقتضيات ويد عاملة لجعلها صالحة للاستعمال. يشمل سعر الأشغال المعدنية تقديم وصنع ونقل وتركيب القطع التي توافق عليها الادارة وفقاً للخرائط التفصيلية. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. تحتسب أعمال الطلاء بالمتر المربع السطحي المدهون. ولا تدفع أي زيادة في القيمة للعناصر القليلة العرض او الزوايا البارزة الخ... أو لوضع المعجونة. لا يدفع اي ثمن لقاء التنظيف قبل وضع الطلاء وتعتبر قيمته محتسبة ضمن مصاريف المشروع العامة. يدفع ثمن الطلاء وفقاً لدفاتر المواصفات الفنية بالمتر المربع مع اقتطاع الفراغات. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. الأبواب المعدنية	
أ-٢-٤-١	تصنع الابواب من صفائح معدنية ذات سماكة ٣ ملم مع كافة التعزيزات اللازمة والتهوية. يدفع ثمن المتر المربع الواحد فقط	
أ-٢-٤-٢ ليرة لبنانية لا غير أشغال معدنية مختلفة (سلالم-غطاء مشبك للقنوات-درايزين-غطاء للخزان...) يشمل السعر تقديم ونقل وتركيب مختلف الأشغال المطلوبة بما فيه مستلزمات التثبيت والتصلبجات الضرورية واليد العاملة وكافة المقتضيات اللازمة. ويشمل السعر كافة التكاليف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن الكيلوغرام الواحد فقط	
أ-٢-٥	طلاء	
أ-٢-٥-١	طلاء داخلي وأو خارجي للمساحات الخرسانية	
أ-٢-٥-١-١	طلاء لاتكس يدفع ثمن المتر المربع الواحد المدهون بطلاء لاتكس فقط	
 ليرة لبنانية لا غير	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خزان
- لائحة الاسعار الافرادية -

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافراي بالليرة اللبنانية
أ-٢-٥-١-٢	طلاء صناعي للأرض Supply and application of industrial flooring يدفع ثمن المتر المربع الواحد المدهون بالطلاء الصناعي فقط ليرة لبنانية لا غير	

القسم الثاني: ب- إنشاء خطوط دفع

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
لائحة الاسعار الافرادية

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الإفرادي (لييرة لبنانية)
ب- ١	عموميات (General)	
ب- ١- ١	المسح الطبوغرافي	
	<p>إن التصميم المعد لخطوط الدفع والتوزيع يستند على المسح الطبوغرافي المنفذ خلال رحلة الدراسة. وبما أن بعض النقاط الطبوغرافية خلال مرحلة المسح المذكورة أعلاه، يمكن أن تكون قد تعرضت للاختفاء أو التلف نتيجة الأعمال المنفذة لاحقاً. لذلك يتوجب على المقاول القيام بالتحريات اللازمة والمسح الشامل والتأكد من الكميات قبل البدء بطلب المواد.</p> <p>يشمل السعر مسح المواقع والطرق الواردة في الدراسة المعدة لهذه الشبكة، حيث ينطلق المساح من النقاط المتوافق عليها في خرائط الدراسة ويقوم بتثبيت هذه النقاط على الأرض مستخدماً الأوتاد المعدنية ودهان عال الجودة، على أن لا تتعدى المسافة بين الوتدين ٣٠ متراً.</p> <p>تستخدم أجهزة EDM حصراً خلال أعمال المسح الطبوغرافي. ويقوم المقاول بتقديم المقاطع الطولية المستحدثة إلى المهندس المشرف للموافقة عليها على نسخ ورقية وعلى قرص مدمج CD مرسومة بواسطة برنامج الرسم AutoCAD وبمقياس عمودي ٢٠٠/١ ومقياس أفقي ٢٠٠٠/١، ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم.</p>	
ب- ١- ١- ١	يدفع ثمن الكلم الطولي الواحد من المسح الطبوغرافي للخطوط فقط لييرة لبنانية لا غير.	
ب- ٢- ١	حفرة استقصائية (Trial pit)	
	<p>يشمل هذا السعر الوحدة من أشغال الحفرة الاستقصائية ويتضمن جميع أعمال قص الزفت ونزعه ونقله وإجراء الحفريات اللازمة للوصول إلى خطوط التوزيع وإعادة ردم الحفريات وقالب الطريق المزفت.</p> <p>كما يتضمن هذا السعر تقديم المعدات واليد العاملة وأجور النقل، وكل ما يلزم من مقتضيات مختلفة، والحفر في جميع أنواع الأراضي الترابية أو الصخرية ولعمق لا يتعدى الثلاثة أمتار، كما يمكن استخدام الحفر اليدوي إذا دعت الحاجة لذلك.</p> <p>يتم فقط احتساب الوحدات من الحفر الاستقصائية المطلوبة خطياً من المهندس المشرف. ولا تدفع أية مبالغ إضافية لقاء التدابير الواجب اتخاذها من قبل المقاول لكشف وتحديد موقع الخدمات والمنافع الموجودة وطبيعة الأرض التي من المفترض أن تدخل ضمن بند الحفر، ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم.</p>	
ب- ١- ٢- ١	يدفع ثمن الوحدة من الحفرة الاستقصائية فقط لييرة لبنانية لا غير.	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
لائحة الاسعار الافرادية

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)
ب-١-٣	خندق استقصائي لمعرفة مواقع وأقطار الخطوط الموجودة (Trial trench) يتم احتساب هذه الخنادق الاستقصائية بالمتري الطولي ويتم اعتماد جميع المتطلبات الواردة في البند السابق "حفرة استقصائية"، ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي من الخندق الاستقصائي فقط ليرة لبنانية لا غير.	
ب-١-٤	خرائط واقع التنفيذ (As-Built drawings) تحتسب خرائط واقع التنفيذ بالكلم الطولي الأفقي للقساطل وتتكون من مقاطع طولية، مسطحات وتفصيل بمقياس مماثل للمقياس الوارد في خرائط الدراسة. يجب أن تظهر القساطل وغرف التفريش (manholes) والقطع (accessories) بشكل واضح في الخرائط، وكذلك عمق القسطل والمسافة بين محوره وحافة الطريق أو الرصيف أو زوايا الأبنية الموجودة. وينبغي رسم مقاطع عرضية وتقديمها الى المهندس المشرف (مقطع واحد كحد أدنى لكل طريق أو كل ٢٥٠ م أيهما أقل) مع تظهير جميع المنافع أو الخدمات الموجودة تحت الأرض، ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن الكلم الطولي الواحد من خرائط واقع التنفيذ فقط ليرة لبنانية لا غير.	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
لائحة الاسعار الافرادية

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)
ب-٢	قساطل (Pipes)	
ب-٢-١	تقديم ونقل وتركيب القساطل المصنوعة من الحديد الزهر المرن K9 ومن البوليتيلين HDPE بما في ذلك كافة القطع اللازمة	
	يشمل هذا السعر المتر الطولي الواحد من تقديم وتحميل ونقل وتفريغ وتخزين وتنزيل ووصل وتركيب القساطل المصنوعة من الحديد الزهر المرن K9 ومن البوليتيلين HDPE والقطع اللازمة والوصلات من أنواع (Bends) ومشتركات (Tees) ومخالفات (Reducers) ووصلات عادية ووصلات قابلة لل فك (Detachable joints) براغي (Bolts)، عزقات (Nuts)، الخ.. وكافة لوازم ومواد التوصيل في الحفريات المخصصة لها، وفقاً للمساحات والمقاطع الطولية المرفقة وللأصول الفنية المتعارف عليها.	
	كما يتضمن السعر تقديم المعدات واليد العاملة وأجور النقل، وكل ما يلزم من مقتضيات مختلفة وفقاً للمساحات المرفقة ولل مواصفات الفنية المذكورة في دفتر الشروط وتعليمات المهندس المشرف، على سبيل المثال لا الحصر:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ إزالة القساطل غير المستعملة من أماكن الحفر. ▪ توزيع القساطل على طول الخندق. ▪ فحص وتنظيف القساطل من الأوساخ والزيوت والشحوم الخ... ▪ توريد وتركيب دعائم مؤقتة أو نهائية. ▪ جميع مستلزمات الوصلات، اللحام، الخ... ▪ تدقيق اصطفاف ومسار القساطل باستخدام الآلات الطبوغرافية. ▪ تركيب جميع القطع اللازمة لها، أنواع، وتايات، ومخالفات، ووصلات قابلة لل فك، وفلانجات، والبراغي، والعزقات، وكذلك التحميل والنقل والتفريغ واسناد القساطل، والقطع اللازمة لها، والوصلات وأدوات الوصل. ▪ تمديد قساطل عبر القنوات/ الجسور مع جميع أنواع الوصل اللازمة، والدعم والعمل على تركيبها بشكل صحيح. 	
	فقط القساطل والقطع اللازمة لها والأكواع والمخالفات الخ... المنفذة فعلياً والموصلة والمختبرة والموافق عليها من قبل المهندس هي التي تعتبر قابلة للدفع، ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم.	
	يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من تقديم ونقل وتركيب قساطل :	
ب-٢-١-١	من البوليتيلين فئة PE80 PN10 قطر ٦٣ ملم فقط ليرة لبنانية لا غير.	
ب-٢-١-٢	من الحديد الزهر المرن K9 قطر ١٥٠ ملم فقط ليرة لبنانية لا غير.	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
لائحة الاسعار الافرادية

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)
ب-٢-٢	<p>الحفريات في جميع أنواع الأراضي (ترابية أو صخرية) لإنشاء الخنادق</p> <p>يشمل هذا السعر المتر الطولي الواحد من الحفريات في كل أنواع الأراضي (ترابية أو صخرية) لإنشاء خنادق لزوم تمديد قساطل بأقطار مختلفة وفقاً للمساحات والمقاطع الطولية المرفقة بما فيه قص وإزالة طبقات الزفت أو تكسير رصيف ونقل منتوج الحفريات إلى مواقع الإستيداع المسموح بها وتفريغ المياه من الخندق إذا دعت الضرورة لذلك. يكون عرض الخندق وفقاً لأقطار القساطل كما هو مبين في دفتر الشروط والخرائط المرفقة.</p> <p>كما يتضمن السعر تقديم المعدات واليد العاملة وأجور النقل، وكل ما يلزم من مقتضيات مختلفة من تسوية وحدل قعر الحفرية وتحضير قاعدة القساطل والتدعيم والمحافظة على الخدمات والمنافع الموجودة، تثبيت دعائم مؤقتة أو دائمة لجوانب الحفرية أو الطريق والمنشآت بالطرق الفنية المعتمدة والموافق عليها من قبل المهندس.</p> <p>إضافة إلى ذلك، تنظيم مرور السيارات واتخاذ إجراءات السلامة وفقاً لأحكام دفتر الشروط والمساحات المرفقة وتعليمات المهندس المشرف. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم.</p> <p>يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الحفريات لإنشاء الخنادق التي تحتوي على قسطل:</p>	
ب-٢-٢-١	من الحديد الزهر المرن K9 قطر ١٥٠ ملم مع قسطل من البوليثيلين HDPE قطر ٦٣ ملم فقط ليرة لبنانية لا غير.	
ب-٢-٣	<p>طبقة الرمل تحت وحول القسطل</p> <p>يشمل هذا السعر المتر الطولي من طبقة الرمل تحت وحول القسطل وإعداد قعر الخندق وفق الانحدار المفروض للقساطل وتبعاً للمواصفات الفنية المبينة في دفتر الشروط بما فيه تقديم كافة المواد والمعدات والتجهيزات اللازمة (آلات، أدوات، ...) وتنفيذ كافة أنواع الأشغال الضرورية (تنظيف، رص، ...) لاعداد قعر الخندق بصورة جيدة بهدف إعادة قدرة تحمل الأرض الى درجة تساوي على الأقل ما كانت عليه سابقاً.</p> <p>وتقديم ونقل المواد الإضافية المصنفة من رمل نظيف أو غيرها من المواد المبينة في دفتر الشروط الفنية العامة والخاصة وفلشها تحت القسطل وحوله ورصها حتى تبلغ السماكة المحددة في دفتر الشروط الفنية العامة والخاصة والخرائط المرفقة وإجراء اختبار بواسطة أجهزة لقياس الثقل النوعي.</p> <p>ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لطبقة الرمل تحت وحول القساطل:</p>	
ب-٢-٣-١	من الحديد الزهر المرن K9 قطر ١٥٠ ملم مع قسطل من البوليثيلين HDPE قطر ٦٣ ملم فقط ليرة لبنانية لا غير.	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
لائحة الاسعار الافرادية

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)
ب-٢-٤	<p>الردميات في خندق تمديد القساطل</p> <p>يشمل هذا السعر المتر الطولي الواحد من تقديم ونقل وتخزين ووضع ورصّ الردميات في خندق تمديد القساطل. تتألف هذه الردميات من عدة طبقات من الردميات البحصية المستوردة "Tout Venant" والتي يتم رصها على مراحل وبطبقات لا تزيد سماكتها عن ٢٠ سم وتتوافق مع الشروط الفنية العائدة للردميات والواردة في دفتر الشروط وفي الخرائط المرفقة على أن يتم إعادة الأراضي الى ما كانت عليه قبل الحفر.</p> <p>كما يتضمن السعر تقديم المعدات واليد العاملة وأجور النقل، وكل ما يلزم من مقتضيات مختلفة من ردم ورص الطبقات، التجارب المخبرية، توريد وتركيب شريط التحذير الخ... وفقاً للمسطحات المرفقة وللمواصفات الفنية المذكورة في دفتر الشروط ولتعليمات المهندس المشرف. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الردميات لتمديد قساطل:</p>	
ب-٢-٤-١	<p>من الحديد الزهر المرن K9 قطر ١٥٠ ملم مع قسطل من البوليثينيلين HDPE قطر ٦٣ ملم فقط ليرة لبنانية لا غير.</p>	
ب-٣	<p>القطع (Accessories)</p>	
ب-٣-١	<p>تقديم وتركيب طاردات هواء ثلاثية الوظائف (Anti-shock double air release valve)</p> <p>يشمل هذا السعر الوحدة من تقديم ونقل وتخزين وتركيب طاردة هواء ثلاثية الوظائف (Anti-shock) مصنوعة من الحديد الزهر المرن ذات ضغط إسمي PN16 وحدة ضغط جوي مع صمام القطع بما فيه جميع الوصلات والتائيات والمشتركات وسكر العزل وقطع التوصيل والبراغي والعزقات وكل ما يلزم من أدوات أخرى كالدعائم لإنهاء التركيب.</p> <p>كما يتضمن السعر تقديم المعدات واليد العاملة وأجور النقل، وكل ما يلزم من مقتضيات مختلفة وفقاً للمسطحات المرفقة وللمواصفات الفنية المذكورة في دفتر الشروط ولتعليمات المهندس المشرف، ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن الوحدة من طاردة هواء ثلاثية الوظائف الواحدة:</p>	
ب-٣-١-١	<p>طاردات هواء ثلاثية الوظائف (Anti-shock) قطر ٦٠ ملم PN16 فقط ليرة لبنانية لا غير.</p>	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
لائحة الاسعار الافراذية

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)
ب- ٤	غرف السكورة وعلب السحب	
ب- ٤- ١	تقديم وتركيب غرف السكورة وعلب سحب كابلات المعلومات (Telemetry) يشمل هذا السعر الوحدة من أعمال إنشاء غرف للسكورة وعلب سحب كابلات المعلومات من الخرسانة المسلحة بقياسات داخلية وسماكات جدران مختلفة. تشمل أعمال إنشاء هذه الغرف وعلب السحب أعمال الحفريات في جميع أنواع الأراضي ترابية أو صخرية وعلى مختلف الأعماق، نقل منتوج الحفريات إلى أماكن الإستيداع المسموح بها، سحب المياه وتدعيم وتسنييد جوانب الحفرية إذا دعت الضرورة لذلك، تقديم المواد من بحص ورمل وإسمنت والقوالب وحديد التسليح والماء اللازمة لصنع الخرسانة المسلحة، صب الخرسانة وترطيبها بالماء أو بالوسائل الاصطناعية، تقديم وتركيز السلم المعدني وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها. كما يتضمن السعر تقديم المعدات واليد العاملة وأجور النقل، وكل ما يلزم من مقتضيات مختلفة وفقاً للمساحات المرفقة وللمواصفات الفنية المذكورة في دفتر الشروط ولتعليمات المهندس المشرف. إن الغطاء الخارجي مع البرواز لغرفة السكورة وعلبة السحب (Valve chamber cover and frame) سيتم احتسابها بشكل منفصل (مراجعة البند ٤- ٢). ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وريح الملتزم. يدفع ثمن الوحدة من غرفة السكورة أو علبة السحب : علبة سحب كابلات المعلومات قياس داخلي ٦٠ × ٦٠ سم فقط ليرة لبنانية لا غير.....	
ب- ٤- ١- ١	غرفة السكورة قياس داخلي ١٠٠ × ١٢٥ سم فقط ليرة لبنانية لا غير.....	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
لائحة الاسعار الافرايدية

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)
ب-٥	<p>الأعمال الخرسانية</p> <p>يشمل هذا السعر المتر المكعب الواحد من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة المكونة من ٣٥٠ كلغ من الإسمنت في المتر المكعب لتنفيذ منشآت الدعم أو التثبيت الخرسانية.</p> <p>تشمل أعمال إنشاء هذه المنشآت أعمال الحفريات في جميع أنواع الأراضي ترابية أو صخرية وعلى مختلف الأعماق، نقل منتوج الحفريات إلى أماكن الإستيداع المسموح بها، سحب المياه وتدعيم وتسنييد جوانب الحفرية إذا دعت الضرورة لذلك، تقديم المواد من بحص ورمل وإسمنت وماء والقوالب وحديد التسليح حتى ١٢٠ كلغ/م^٣ اللازمة لصنع الخرسانة المسلحة، صب الخرسانة وترطيبها بالماء أو بالوسائل الإصطناعية، تقديم وتركيز القطع التابعة الضرورية من أطواق، حلقات، عزقات وأدوات تثبيت ودهانها بطلاء الإبوكسي لحمايتها وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها وتشكيل زوايا الشطب (25 ملم × ٢٥ ملم) لكل الزوايا الخارجية الظاهرة.</p> <p>كما يتضمن السعر تقديم المعدات واليد العاملة وأجور النقل، وكل ما يلزم من مقتضيات مختلفة وفقاً للمسطحات المرفقة وللمواصفات الفنية المذكورة في دفتر الشروط ولتعليمات المهندس المشرف، ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وريح الملتزم.</p> <p>يدفع ثمن المتر المكعب الواحد :</p> <p>الخرسانة العادية (باطون نظافة - Class 20) فقط</p> <p>ليرة لبنانية لا غير</p> <p>الخرسانة العادية (Class C25) فقط</p> <p>ليرة لبنانية لا غير</p> <p>الخرسانة المسلحة (Class C25) فقط</p> <p>ليرة لبنانية لا غير</p>	
ب-١		
ب-٢		
ب-٣		
ب-٦	<p>التجارب الهيدرولية</p> <p>يشمل هذا السعر المتر الطولي الواحد من أعمال تنفيذ التجارب الهيدرولية وغيرها من التجارب على القساطل المصنوعة من الحديد الزهر المرن التي تم تمديدها في الخنادق.</p> <p>تشمل أعمال التجارب الهيدرولية أعمال الحفريات في جميع أنواع الأراضي ترابية أو صخرية لوضع منشآت الدعم على طرفي الخط، نقل منتوج الحفريات إلى أماكن الإستيداع المسموح بها، سحب المياه وتدعيم وتسنييد جوانب الحفرية إذا دعت الضرورة لذلك، تقديم المواد من بحص ورمل وإسمنت والقوالب وحديد التسليح لصنع الخرسانة المسلحة، صب منشآت الدعم وترطيبها بالماء أو بالوسائل الإصطناعية، تقديم الماء والوسائل اللازمة لتعبئة الخط وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها.</p> <p>كما يتضمن السعر تقديم المعدات واليد العاملة وأجور النقل، وكل ما يلزم من مقتضيات مختلفة وفقاً للمسطحات المرفقة وللمواصفات الفنية المذكورة في دفتر الشروط ولتعليمات المهندس المشرف، ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وريح الملتزم.</p> <p>يدفع ثمن المتر الطولي الواحد لأعمال التجارب الهيدرولية على قساطل :</p> <p>حديد زهر مرن K9 قطر ١٥٠ ملم فقط</p> <p>ليرة لبنانية لا غير</p>	
ب-٦-١		

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
لائحة الاسعار الافراذية

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)
ب-٧ ب-٧-١	إعادة الطريق الى حالتها السابقة القص قص الطرقات المعبدة يجب أن يقاس بالأمتار الطولية على طول القسطل. ويجب أن يتضمن قص الاسفلت على جانبي الخندق ونقل الردميات الى أماكن الاستيداع المسموح بها. أما قص وإزالة الخرسانة العائدة للطرق والأرصفة يتم قياسها بالمتر المربع وإزالة الردميات ونقلها الى أماكن الاستيداع المسموح بها (يكون عرض الخنادق المقصودة كما هو موضح على الخرائط التفصيلية). ويشمل السعر أعمال القص وإزالة المواد وتوسيع المنشأة الخرسانية أو التجهيزات والمنشآت الأخرى. ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي لقص الطرقات المعبدة لتمديد القساطل فقط ليرة لبنانية لا غير.	
ب-٧-٢	إعادة تزفيت أو صب الطريق إعادة تزفيت الطرق أو إعادة صيها وصب الأرصفة والسلالم بالخرسانة يتم قياسها بالمتر المربع للخندق المعبد والمعاد تزفيته وفقاً للكميات المنفذة فعلياً على أن لا تتجاوز الكميات الظاهرة على الخرائط التفصيلية للخندق و يجب أن يكون عرض طبقات الاسفلت وفقاً للخرائط التفصيلية ويشمل: ▪ نقل المواد ▪ الطبقة الأساس والطبقات الأخرى، مواد ▪ الرص ▪ أعمال إعادة القص ▪ التجارب ▪ معالجة جميع عيوب التزفيت وانهيار الإسفلت ▪ الخ... أعمال إعادة الطبقة إلى حالتها السابقة تشمل أيضاً أعمال إعادة قص الزفت او الخرسانة التي يتطلبها انهيار جوانب الخندق والطبقة الأساس والطبقات الأخرى والرص وفقاً للخرائط أو طبقاً للمواصفات، ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر المربع لإعادة تزفيت الطرق فقط ليرة لبنانية لا غير.	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
لائحة الاسعار الافرادية

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)
ب- ٨	القطع الهيدروليكية لزوم الخزان وغرفة السكورة	
ب- ٨- ١	تقديم ونقل وتركيب القساطل المصنوعة من الحديد الزهر المرن K9 بما في ذلك كافة القطع اللازمة	
	يشمل السعر تقديم ونقل وتركيب القساطل الخاصة بالتغذية - والتوزيع والتصريف والتفريغ وتصريف الفائض، الخ ... بما فيها كافة اللوازم والملحقات والوصلات والوصلات المشفهة brides والجلبات manchons والاكواع والمشتركات والحلقات المعدنية المثبتة للقساطل داخل الخزان وغرفة السكورة ومنشآت التدعيم ancrage والتثبيت butée، الخ ... بالإضافة الى كافة القطع اللازمة لحسن عمل الشبكة حتى ولو لم يرد ذكرها في المستندات التابعة للصفحة وإذا تبين انها ضرورية اثناء التركيب أو تجربة التشغيل وتقديم ونقل وتركيب غلاف من البوليثلين وشبكة لحماية القساطل والوصلات وقطع التوصيل. يدفع ثمن المتر الطولي للقساطل الممدودة فعليا" :	
ب- ٨- ١- ١	قطر ١٥٠ ملم فقط	ليرة لبنانية لا غير
ب- ٨- ١- ٢	قطر ٢٠٠ ملم فقط	ليرة لبنانية لا غير
ب- ٨- ٢	صمام ذات عوامة Robinet à flotteur	
	يشمل السعر تقديم ونقل وتركيب الصمام الكامل مع العوامة بما فيه الوصلات المشفهة Brides والوصلات الميكانيكية القابلة لل فك أو اللولبية والعوامة ذات ذراع وآلية مصنوعين من النحاس الاصفر او من معدن مضاد للصدأ. يدفع ثمن الصمام الكامل المسلم والمركب: قطر ١٥٠ ملم، ضغط اسمي ١٦، فقط	ليرة لبنانية لا غير
ب- ٨- ٢- ١	قطر ١٥٠ ملم، ضغط اسمي ١٦، فقط	ليرة لبنانية لا غير
ب- ٨- ٣	سكورة جرارة	
	يشمل الثمن تقديم ونقل وتركيب سكر جرار كامل مع وصلتين اضافيتين Brides تركيبان على القسطل قبل وبعد السكر بما فيها كافة الوصلات والبراغي والعزقات والوصلات القابلة لل فك (وصلة قابلة لل فك مع كل سكر) وغيرها من القطع اللازمة لحسن عمل الشبكة. يدفع ثمن السكر الجرار المسلم والمركب: قطر ٨٠ ملم، ضغط اسمي ١٦ فقط	ليرة لبنانية لا غير
ب- ٨- ٣- ١	قطر ٨٠ ملم، ضغط اسمي ١٦ فقط	ليرة لبنانية لا غير
ب- ٨- ٣- ٢	قطر ١٥٠ ملم، ضغط اسمي ١٦ فقط	ليرة لبنانية لا غير
ب- ٨- ٣- ٣	قطر ٢٠٠ ملم، ضغط اسمي ١٦ فقط	ليرة لبنانية لا غير
ب- ٨- ٤	مهرب مياه	
	مهرب المياه في غرفة السكورة يشمل الثمن تقديم ونقل وتركيب قساطل قطر ٨٠ ملم والحفر والردم وصب الخرسانة وتسوية الأرض وكل ما يلزم لتأمين تصريف المياه من أرض غرفة السكورة وريح الملترزم. يدفع الثمن مقطوعاً فقط	ليرة لبنانية لا غير
ب- ٨- ٤- ١	قطر ٨٠ ملم، ضغط اسمي ١٦ فقط	ليرة لبنانية لا غير

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
لائحة الاسعار الافرايدية

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)
ب-٨-٥	مصافي (Strainers) يشمل السعر تقديم، نقل وتركيب مصافي السحب والقطع اللازمة وفقاً لدقتر المواصفات الفنية العامة، كما يشمل السعر أيضاً كافة القطع واللوازم والاعمال اللازمة لحسن التركيب وحسن اداء العمل. يدفع ثمن القطعة المسلمة والمركبة قطر ١٥٠ ملم فقط	
ب-٨-٥-١	ليرة لبنانية لا غير	
ب-٨-٥-٢	قطر ٢٠٠ ملم فقط	
ب-٨-٥-٢	ليرة لبنانية لا غير	
ب-٨-٦	جهاز قياس منسوب المياه يشمل الثمن تقديم ونقل وتركيب داخل الخزان وتشغيل وتجربة جهاز كامل لقياس منسوب المياه، يتألف من مسبار غاطس ذي مقاومة متأثرة بالضغط (Sonde piézorésistive) خاص بالمنشآت قليلة العمق، وكابل حامل ودوائر كهربائية وإلكترونية كدوائر التغذية والمغير المتعدد الوظائف (convertisseur multifonction) والمؤشر الرقمي وكابلات التوصيل والخزانات ودوائر الحماية واللوازم الخ ... الضرورية لقراءة المنسوب بصورة مباشرة فضلاً عن إرسال هذه القراءات إلى لوحة التحكم وذلك وفقاً لدقتر الشروط الخاصة والعامة. يدفع ثمن جهاز قياس منسوب المياه الواحد الكامل المقدم والمركب بالقطعة فقط	
ب-٨-٦-١	ليرة لبنانية لا غير	
ب-٨-٧	طارادات هواء يشمل هذا السعر الوحدة من تقديم ونقل وتخزين وتركيب طاردة هواء ثلاثية الوظائف (Anti-shock) مصنوعة من الحديد الزهر المرن ذات ضغط إسمي PN16 وحدة ضغط جوي مع صمام القطع بما فيه جميع الوصلات والتانيات والمشتركات وسكر العزل وقطع التوصيل والبراغي والعزقات وكل ما يلزم من أدوات أخرى كالدعائم لإنهاء التركيب. كما يتضمن السعر تقديم المعدات واليد العاملة وأجور النقل، وكل ما يلزم من مقتضيات مختلفة وفقاً للمسطحات المرفقة وللمواصفات الفنية المذكورة في دقتر الشروط ولتعليمات المهندس المشرف، ويشمل السعر كافة المصاريف العامة والخاصة وريج الملترم. يدفع ثمن الوحدة من طاردة هواء ثلاثية الوظائف الواحدة:	
ب-٨-٧-١	طارادات هواء قطر ٦٠ ملم ضغط اسمي ١٦ فقط	
ب-٨-٧-١	ليرة لبنانية لا غير	
ب-٨-٨	عداد مياه نوع WOLTMANN يشمل الثمن تقديم ونقل وتركيب عداد المياه المجهز بمصفاة مبيّنة أو ملحقة به، ومصفاة أولية لها منخل مع أقسام مستقيمة من القساطل مركبة قبل العداد وبعده ومثبت تصريف (Tranquilisateur) مركب قبل العداد، ووصلة قابلة للفك (Joint démontable)، مع كافة الوصلات والبراغي والعزقات وقطع التوصيل واللوازم الضرورية لتركيب العداد على القساطل. يدفع ثمن العداد المسلم والمركب: قطر ١٥٠ ملم ضغط اسمي ١٦، فقط	
ب-٨-٨-١	ليرة لبنانية لا غير	
ب-٨-٨-٢	قطر ٢٠٠ ملم ضغط اسمي ١٦، فقط	
ب-٨-٨-٢	ليرة لبنانية لا غير	

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
لائحة الاسعار الافرادية

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)
ب-٨-١٠	وصلات خاصة للجدران الخرسانية "Insert dans parois-étanche" يشمل السعر تقديم ونقل وتركيب القطع المذكورة في دفتر المواصفات الفنية العامة، كما يشمل أيضا" كافة القطع واللوازم والاعمال اللازمة لحسن اداء العمل. يدفع ثمن القطعة المسلمة والمركبة :	
ب-٨-١٠-١	قطر ٨٠ ملم، فقط	ليرة لبنانية لا غير
ب-٨-١٠-٢	قطر ١٥٠ ملم، فقط	ليرة لبنانية لا غير
ب-٨-١٠-٣	قطر ٢٠٠ ملم، فقط	ليرة لبنانية لا غير
ب-٨-١١	قساطل التهوية يشمل الثمن تقديم القسطل المعدني ونقله وتركيبه بما فيه : ادخال القسطل في سقف الخزان - تركيب شبكة ضد البرغش عند طرف القسطل - توصيل أغشية membrane منع النش - صب قاعدة التركيز dé - التقيد بتفاصيل التنفيذ يدفع ثمن قسطل التهوية المسلم والمركب :	
ب-٨-١١-١	قطر ٢٠٠ ملم، فقط	ليرة لبنانية لا غير

القسم الثالث: ج- تجهيز آبار ومحطات ضخ

**مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال تجهيز آبار ومحطات ضخ
لأئحة الأسعار الافرادية**

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
ج-١	أجهزة الضخ الكاملة	
ج-١-١	مجموعة ضخ غاطسة تركيب في بئر	
ج-١-١-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب المضخات الغاطسة مع الصمامات المانعة للرجوع مع كل ما يلزم من قطع ولوازم لحسن اداء وتشغيل المضخات متضمناً حسب الحاجة قطعة توصيل رأس البئر، توصيل المضخات بالعمود الصاعد، الخ... وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وربح الملتزم.	
ج-١-١-١	يدفع ثمن المجموعة الكاملة التجهيز بتصريف ١٦ ل/ث وارتفاع ضخ ٤٠٠ م بالقطعة فقط ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٢	الاجهزة الهيدرولية	
ج-٢-١	العمود الصاعد	
ج-٢-١-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب قساطل العمود الصاعد من الصلب الاسود معيار Schedule 40 المطلي من الداخل والخارج بالابوكسي الصالح لمياه الشفة، بما فيه كافة اللوازم والملحقات والوصلات (Coupling)، وأدوات تحديد العمود الصاعد في وسط البئر (Centralisers)، وأدوات تثبيت الكابلات بالعمود الصاعد، التنقيط بالتلحيم على وصلات العمود الصاعد ودهان بالابوكسي وكافة الملحقات الضرورية وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه وكما ورد في الرسوم والخرائط الملحقة.	
ج-٢-١-٢	ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وربح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي من العمود الصاعد قطر اسمي ١٢٥ ملم فقط ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٢-٢	الانبوب البيزومتري	
ج-٢-٢-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب انبوب من البوليتيلين بيزومتري يثبت على العمود الصاعد، بما فيه كافة اللوازم والملحقات الضرورية وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الانبوب البيزومتري قطر خارجي ٤٠ ملم فقط ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٢-٣	سكرحفية مع كرة	
ج-٢-٣-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب سكرحفية مع كرة مع كافة القطع اللازمة لحسن عمل الشبكة وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. يدفع ثمن السكر مع كرة بالقطعة: قطر اسمي ١٣ ملم ضغط اسمي ١٦ بار فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٢-٤	طاردة هواء	
ج-٢-٤-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب طاردة هواء ثلاثية الوظائف مع صمامها العازل Isolating valve، بالإضافة الى كافة الوصلات المشفهة Flanges والبراغي والعزقات والتوصيلات وكل القطع اللازمة لتركيب طاردة هواء على القسطل وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وربح الملتزم. يدفع ثمن طاردة الهواء الواحدة قطر اسمي ٦٠ ملم ضغط اسمي ١٦ بار بالقطعة فقط ليرة لبنانية لا غير	

**مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال تجهيز آبار ومحطات ضخ
لائحة الأسعار الافرادية**

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
ج-٢-٥	سكورة جرارة	
ج-٢-٥-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب سكر جارور يمكن تجهيزه بمحرك كهربائي مع كافة القطع اللازمة لحسن عمل الشبكة وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. يدفع ثمن سكر الجارور بالقطعة: ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وربح الملتزم. قطر اسمي ١٠٠ ملم ضغط اسمي ١٦ بار فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٢-٦	صمام مانع للرجوع	
ج-٢-٦-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب صمام مانع للرجوع مع كافة القطع اللازمة لحسن عمل الشبكة وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وربح الملتزم. يدفع ثمن الصمام المانع للرجوع قطر اسمي ١٢٥ ملم، ضغط اسمي ١٦ بار بالقطعة فقط ليرة لبنانية لا غير	
ج-٢-٧	صمام التحكم بمنسوب المياه (Globe Valve)	
ج-٢-٧-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب صمام تحكم بمنسوب المياه (Globe valve) يمكن تجهيزه بمحرك كهربائي مع كافة القطع اللازمة وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وربح الملتزم. يدفع ثمن صمام التحكم بمنسوب البئر قطر اسمي ١٢٥ ملم، ضغط اسمي ١٦ بار بالقطعة فقط ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٢-٨	سكورة فراشة	
ج-٢-٨-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب سكر فراشة يمكن تجهيزه بمحرك كهربائي مع كافة القطع اللازمة وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وربح الملتزم. يدفع ثمن سكر الفراشة بالقطعة: قطر اسمي ١٢٥ ملم ضغط اسمي ١٦ بار فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٢-٩	وصلات قابلة للفك	
ج-٢-٩-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب وصلات قابلة للفك مع كافة القطع اللازمة لحسن عمل الشبكة وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وربح الملتزم. يدفع ثمن الوصلة القابلة للفك بالقطعة: قطر اسمي ١٢٥ ملم ضغط اسمي ١٦ بار فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٢-٩-٢	يدفع ثمن الوصلة القابلة للفك بالقطعة: قطر اسمي ١٠٠ ملم ضغط اسمي ١٦ بار فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٢-١٠	جهاز للحماية من طرق المياه لخط الدفع	
ج-٢-١٠-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب جهاز حماية من طرق المياه الذي يتألف من خزّان فولاذي وضاغط هواء مع كافة القطع اللازمة وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وربح الملتزم. يدفع ثمن جهاز حماية من طرق المياه مقطوعاً لخط دفع: قطر اسمي ١٥٠ ملم ضغط اسمي ١٦ بار فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	

**مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال تجهيز آبار ومحطات ضخ
لائحة الأسعار الافرادية**

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
ج-٢-١١	القطع الهيدرولية الملحقة يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب كل ما يلزم من قطع ولوازم هيدرولية لحسن اداء وانهاء المحطة وحسن عملها متضمناً مصافي السحب، قساطل الحديد المطلي بالايوكسي من الداخل والخارج داخل حدود المحطة ولزوم الوصلة بين البئر وخزان التوازن وخزان التوازن ومضخات الدفش بالإضافة الى قساطل التفريغ والفائض وقساطل التهوية مع شبكة ضد البرغش عند طرف القسطل، مشفهاة، مشتركات، أكواع، مخروطات، براغي، عزقات، رندالات، جوانات، حنفيات، دعمات قساطل وأدوات تثبيت، قطع الفك والتركيب (Dismantling Joint)، طلاء ابيوكسي، حنفيات، وكافة اللوازم الضرورية وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وريح الملتزم. يدفع ثمن القطع الهيدرولية الملحقة مقطوعاً فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٣ ج-٣-١	جهاز التعقيم بالكلور جهاز التعقيم الكامل يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب جهاز التعقيم بالكلور مع مقاييس الكلور ومصدر الضغط (مضخة)، ونظام الضبط وجهاز للنقل الاوتوماتيكي بين قارورتي كلور وأقنعة واقية من الغاز، وخزان للمياه، ودوش للطوارئ، وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وريح الملتزم. يدفع ثمن جهاز الكلور الكامل بالجهاز قدرة ٠,٣٥كلغ/ساعة و ضغط ١١ بار مقطوعاً فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٣-٢	قوارير الكلور سعة ٥٠ كلغ يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب قارورة كلور سعة ٥٠ كلغ مع كل ما يلزم لحسن وسلامة التشغيل وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وريح الملتزم. يدفع ثمن قارورة الكلور بالقطعة فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٣-٣	كاشف تسربات الكلور يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب كاشف تسربات الكلور مع كل ما يلزم لحسن وسلامة التشغيل وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وريح الملتزم. يدفع ثمن كاشف تسربات الكلور بالجهاز فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٣-٤	مراوح التهوية يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب مراوح التهوية مع كل ما يلزم لحسن وسلامة التشغيل وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وريح الملتزم. يدفع ثمن المراوح التهوية بالقطعة فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٣-٥	القطع واللوازم المختلفة للتركيب يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب القساطل، وصلات قابلة للفك، أكواع، مشتركات، براغي، عزقات، رندالات، دعمات، حساس تدفق المياه، حساس الخواء، ساعات زيت لقياس الضغط الخ.. وكل ما يلزم لحسن التركيب وسلامة التشغيل وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وريح الملتزم. يدفع ثمن القطع والواحد المختلفة مقطوعاً فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	

**مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص – قضاء الشوف
أشغال تجهيز آبار ومحطات ضخ
لائحة الأسعار الأفرادية**

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
ج-٤	الاجهزة الكهربائية الكاملة المؤلفة من:	
ج-٤-١	محول طاقة كهربائي من ٢٠ / ١٥ كيلو فلت الى ٤٠٠ فلت يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب محول طاقة كهربائي مع عمود معدني (والذي يتضمن تركيب مفاتيح قطع توتر متوسط و تركيب مفاتيح قطع توتر منخفض و كافة الحمايات و الملحقات الضرورية. والتوصيل بالارض وكافة اللوازم وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة و ربح الملتزم. يدفع ثمن محول طاقة كهربائي بقدرة ٢٥٠ كيلو فلت أمبير بالقطعة فقط ليرة لبنانية لا غير	
ج-٤-١-١	اشترك شركة الكهرباء	
ج-٤-٢	يشمل الثمن القيام بكافة الأعمال الإدارية والقانونية المطلوبة بالنيابة عن المالك ودفع كافة المصاريف لتنفيذ توصيل الطاقة المطلوبة التي تتضمن عداد كهرباء، ضرائب وودائع. وتدفع الإدارة الى الملتزم قيمة الفواتير الرسمية التي يستحصل عليها من مؤسسة كهرباء لبنان مضافاً إليها نسبة ١٥% كمصاريف مختلفة وأرباح على أن لا يتعدى المبلغ المدفوع للملتزم السعر الذي تقدم به بالمناقصة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة و ربح الملتزم. يدفع ثمن اشترك شركة الكهرباء قوة ٢٥٠ كيلو فلت أمبير مقطوع فقط..... ليرة لبنانية لا غير	
ج-٤-٢-١	مولد كهرباء احتياطي يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب مولد كهرباء احتياطي والذي يتضمن كافة الملحقات الضرورية وكافة اللوازم وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة و ربح الملتزم. يدفع ثمن مولد كهرباء احتياطي قوة ٣٠٠ كيلو فلت أمبير مقطوع فقط ليرة لبنانية لا غير	
ج-٤-٣	خزانة التوزيع الرئيسية	
ج-٤-٤	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب خزانة التوزيع الرئيسية والتي تتضمن عاكس أوتوماتيكي ووصلات تغذية الملحقات كأجهزة الإنارة وجهاز التعقيم بالكور وغيرها من المعدات ... وأجهزة القياس الكهربائية وأجهزة الإنذار والاشارة ونقل اشارات وضع المعدات الى لوحة المراقبة والتحكم (وضعية العاكس الأوتوماتيكي ، وجود تيار، انذار ...) والتوصيل بالارض وكافة اللوازم وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة و ربح الملتزم. يدفع ثمن خزانة التوزيع الكاملة قياس ٤٥٠ أمبير/٣٨٠ فلت بالقطعة فقط ليرة لبنانية لا غير	
ج-٤-٤-١	مطلق اتوماتيكي (Autotransformer Starter) من نوع المحول الذاتي يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب مطلق اتوماتيكي من نوع المحول الذاتي (Autotransformer type) يتألف من الخزانة، قضبان التوصيل و فاصل كهرباء ومفاتيح التماس (Power Contactors) وأجهزة الترحيل وكافة الكابلات والتوصيلات الداخلية وقطع التجميع والتوصيل بالارض وكافة اللوازم وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة و ربح الملتزم. يدفع ثمن المطلق الواحد بالقطعة: قدرة ١٢١ كيلوواط ٣٨٠ فلت فقط ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٤-٤-١-٥	لوحة الاشارة (Mimic panel) يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب لوحة اشارة مع كافة الملحقات الضرورية من كابلات تغذية واشارة، قاعدة التثبيت على واجهة خزانة الكهرباء وكافة اللوازم وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة و ربح الملتزم. يدفع ثمن لوحة الاشارة بالقطعة فقط ليرة لبنانية لا غير	
ج-٤-٦ ليرة لبنانية لا غير	

**مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال تجهيز آبار ومحطات ضخ
لائحة الأسعار الافراية**

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافراي بالليرة اللبنانية
ج-٤-٧	كابلات التغذية الكهربائية	
	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب كابلات التغذية الكهربائية مع كافة الملحقات واللوازم وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعمامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعمامة وربح الملتزم. يدفع ثمن الكابل بالمتري الطولي: قياس (٧٠+١٢٠x٣) ملم فقط	ج-٤-٧-١
 ليرة لبنانية لا غير.	
	قياس (٩٥+١٨٥x٣) ملم فقط	ج-٤-٧-٢
 ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٤-٨	محرك كهربائي لتشغيل السكورة (Electric Actuator)	
	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب محرك كهربائي لتشغيل السكورة مع كافة الملحقات الضرورية وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعمامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعمامة وربح الملتزم. يدفع ثمن محرك السكر الواحد بالقطعة:	
 فقط.	ج-٤-٨-١
 ليرة لبنانية لا غير.	
 فقط.	ج-٤-٨-٢
 ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٤-٩	جهاز تغذية متواصلة (UPS)	
	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب جهاز تغذية متواصلة للطاقة (UPS) مع كافة الملحقات الضرورية بما يكفل حسن وسلامة التشغيل وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعمامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعمامة وربح الملتزم.	
	يدفع ثمن الجهاز الواحد بالقطعة فقط	
 ليرة لبنانية لا غير	
ج-٤-١٠	توصيلات بالارض ودافعات الصواعق	
	ويشمل السعر تقديم نقل وتركيب التوصيلات بالارض ودافعات الصواعق مع كافة الملحقات الضرورية بما يكفل حسن وسلامة التشغيل وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعمامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعمامة وربح الملتزم.	
	يدفع ثمن التوصيلات بالارض ودافعات الصواعق مقطوعاً فقط	
 ليرة لبنانية لا غير	
ج-٤-١١	قطع كهربائية ملحقة ولوازم ضرورية للتركيب.	
	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب كافة القطع الكهربائية المكتملة واللازمة لتشغيل وتجربة المحطة مع كامل التجهيزات والمعدات اللازمة لهذا التركيب وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعمامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعمامة وربح الملتزم.	
	يدفع ثمن القطع الكهربائية الملحقة مقطوعاً فقط	
 ليرة لبنانية لا غير.	

**مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال تجهيز آبار ومحطات ضخ
لأئحة الأسعار الافرادية**

السعر الافرادي بالليرة اللبنانية	تعريف الاشغال	الرقم
	أجهزة المراقبة والتحكم	ج-٥
	جهاز قياس منسوب المياه في البئر	ج-٥-١
	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب داخل البئر جهاز كامل لقياس منسوب المياه، يتألف من مسبار غاطس ذي مقاومة متأثرة بالضغط (Piezoresistive sensor) خاص بمنشآت شديدة العمق، وكابل حامل ودوائر كهربائية والكترونية كدوائر التغذية والمغير المتعدد الوظائف والمؤشر الرقمي وكابلات التوصيل والخزانات ودوائر الحماية واللوازم الخ... الضرورية لقراءة المنسوب على لوحة التحكم وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة وريح الملتزم. يدفع ثمن جهاز قياس منسوب المياه الكامل في البئر بطول ٣٥٠ م فقط ليرة لبنانية لا غير.	ج-٥-١-١
	جهاز قياس مستوى المياه في الخزان	ج-٥-٢
	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب داخل الخزان جهاز كامل لقياس مستوى المياه، يتألف من مسبار غاطس ذي مقاومة متأثرة بالضغط (Piezoresistive sensor) خاص بالمنشآت القليلة العمق، وكابل حامل ودوائر كهربائية والكترونية كدوائر التغذية والمغير المتعدد الوظائف والمؤشر الرقمي وكابلات التوصيل والخزانات ودوائر الحماية واللوازم الخ... الضرورية لقراءة المستوى على لوحة التحكم وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة وريح الملتزم. يدفع ثمن جهاز قياس مستوى المياه في الخزان الكامل فقط ليرة لبنانية لا غير.	ج-٥-٣
	جهاز قياس الضغط	ج-٥-٣
	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب جهاز كامل لقياس الضغط على قسطل السحب أو الدفع ويتألف من مسبار ذي مقاومة متأثرة بالضغط (Piezoresistive Sensor)، وكابل حامل ودوائر كهربائية والكترونية كدوائر التغذية والمغير المتعدد الوظائف والمؤشر الرقمي وكابلات التوصيل والخزانات ودوائر الحماية واللوازم، الخ... الضرورية لقراءة الضغط على لوحة التحكم وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة وريح الملتزم. يدفع ثمن جهاز قياس الضغط الكامل فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	ج-٥-٤
	جهاز حماية المضخة من انخفاض مستوى المياه في البئر	ج-٥-٤
	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب على قسطل السحب أو الدفع جهاز كامل لحماية المضخة في البئر ويتألف من ثلاث أقطاب كهربائية (electrode sensors) وكابل حامل ودوائر كهربائية والكترونية كدوائر التغذية والمغير المتعدد الوظائف وكابلات التوصيل والخزانات ودوائر الحماية واللوازم، الخ... الضرورية لحماية المضخة من انخفاض مستوى المياه في البئر وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة وريح الملتزم. يدفع ثمن جهاز حماية المضخة من انخفاض مستوى المياه في البئر فقط..... ليرة لبنانية لا غير.	ج-٥-٤

**مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بنر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال تجهيز آبار ومحطات ضخ
لائحة الأسعار الافرادية**

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافرادي بالليرة اللبنانية
ج-٥-٥	ساعة قياس الضغط	
ج-٥-٥-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب ساعة زيت لقياس الضغط ١٠٠ Ø كاملة مع سكر بثلاث اتجاهات وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة وريح الملتزم. يدفع ثمن ساعة قياس الضغط ١٦ بار فقط ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٥-٦	جهاز قياس تصريف المياه	
ج-٥-٦-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب جهاز كامل لقياس تصريف المياه مؤلف من مقياس تصريف من النوع الكهربائي المغناطيسي (Electromagnetic flowmeter) يشتمل على جهاز ارسال ومسجل وجهاز مجمع والدائرات الكهربائية والالكترونية كدائرات التغذية والمغير المتعدد الوظائف والمؤشر الرقمي وكابلات التوصيل والخزانات ومؤشرات رقمية ودائرات الحماية، واللوازم الخ... الضرورية لقراءة التصريف بصورة مباشرة فضلاً عن ارسال هذه القراءات الى لوحة التحكم وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة وريح الملتزم. يدفع ثمن جهاز قياس تصريف المياه قطر اسمي ١٢٥ ملم، ضغط اسمي ١٦ بار فقط ليرة لبنانية لا غير.	
ج-٥-٧	جهاز قياس حرارة محرك مضخة البنر	
ج-٥-٧-١	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب جهاز كامل لقياس حرارة جسم محرك المضخة الغاطسة مؤلف من مقياس حرارة رقمي Pt 100 مضبوط مسبقاً، يشتمل على دائرات كهربائية والكترونية للحماية ومؤشرات رقمية وكابل لنقل المعلومات وكافة اللوازم، الخ... الضرورية لقراءة الحرارة على لوحة التحكم وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة وريح الملتزم. يدفع ثمن جهاز قياس حرارة محرك مضخة البنر فقط ليرة لبنانية لا غير	
ج-٥-٨	كابل لنقل المعلومات	
ج-٥-٩	يشمل الثمن تقديم نقل وتمديد كابل لنقل المعلومات من خزان التوزيع الى محطة الضخ والبنر. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة وريح الملتزم. يدفع ثمن المتر الطولي الواحد من الكابل فقط ليرة لبنانية لا غير. لوازم وأجهزة المراقبة والتحكم والقياس الخ...	
ج-٥-٩	يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب كافة اللوازم الضرورية لتشغيل محطة الضخ اوتوماتيكياً و/أو يدوياً، بما فيها أجهزة تحكم وارسال مبرمجة (PLC) فضلاً عن الدائرات الكهربائية والالكترونية كدائرات التغذية وكابلات التوصيل والخزانات ودائرات الحماية وكافة اللوازم الخ... وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامة. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامة وريح الملتزم. يدفع ثمن اللوازم الكاملة مقطوعاً فقط ليرة لبنانية لا غير	

**مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال تجهيز آبار ومحطات ضخ
لائحة الأسعار الافراية**

الرقم	تعريف الاشغال	السعر الافراي بالليرة اللبنانية
ج-٦	<p>الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمياه المتسربة في مبنى المحطة وعند رأس البئر ويشمل الثمن تقديم وتركيب كافة اجهزة تصريف المياه مع كل المصافي والانابيب والتثبيتات اللازمة لهذا التركيب وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وريح الملتزم. يدفع ثمن نظام تصريف المياه مقطوعاً فقط ليرة لبنانية لا غير.</p>	
ج-٧	<p>مطافئ الحريق يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب اجهزة لاطفاء الحريق وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وريح الملتزم. يدفع ثمن اجهزة اطفاء الحريق مقطوعاً فقط ليرة لبنانية لا غير.</p>	
ج-٨	<p>نظام توزيع الكهرباء في المباني (اجهزة الانارة) يشمل الثمن تقديم نقل وتركيب كل المعدات الملحقة واللازمة لتأمين الانارة، مأخذ تيار، مفاتيح كهربائية، كابلات التغذية، وكابلات التشغيل، الانارة الاحتياطية، واللوحات الكهربائية مع الفواصل والحمايات الضرورية والتوصيل بالارض وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه وكما ورد في الرسوم والخرائط الملحقة. تستعمل معدات متطابقة مع المعايير الخاصة بالمواعظ الرطبة والمتسببة بالتآكل (فئة الحماية IP55) على أن لا تقل فئة الحماية عن IP66 في الاماكن المعرضة للفيضان. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وريح الملتزم. يدفع ثمن نظام الانارة مقطوعاً فقط ليرة لبنانية لا غير.</p>	
ج-٩	<p>تجربة وتسليم جميع المعدات وتدريب طاقم تشغيل المحطة وتقديم دفاتر التشغيل والصيانة يشمل الثمن القيام بجميع التجارب الضرورية لاستلام الاعمال وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه وتعليمات المهندس المستشار كما يتضمن تدريب طاقم تشغيل المحطة وتقديم دفاتر التشغيل والصيانة وذلك وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وريح الملتزم. يدفع ثمن التجربة والتدريب مقطوعاً فقط ليرة لبنانية لا غير.</p>	
ج-١٠	<p>تحليل المياه يشمل الثمن أخذ عينة من المياه ونقلها الى المختبر والقيام بالتحاليل الكيميائية والجرثومية وفقاً لدفتري الشروط الخاصة والعامه. ويشمل السعر كافة المصاريف الخاصة والعامه وريح الملتزم. يدفع ثمن التحاليل الكاملة مقطوعاً فقط ليرة لبنانية لا غير.</p>	

الجزء الثاني: جدول الكميات – الكشف التخميني

القسم الأول: أ- إنشاء محطات ضخ وخزانات

أ - ١ - أشغال إنشاء محطة الضخ

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
جدول الكميات - الكشف التخميني

الرقم	تعريف الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي (ليرة لبنانية)	السعر الاجمالي (ليرة لبنانية)
أ - ١ - ١	الأعمال التحضيرية والإنشائية				
أ - ١ - ١ - ١	أعمال الحفر				
أ - ١ - ١ - ١ - ١	مسح طوبوغرافي - تحديد المواقع	مقطوع	١		
أ - ١ - ١ - ١ - ٢	أعمال التنظيف - اعداد الموقع	مقطوع	١		
أ - ١ - ١ - ١ - ٣	الحفر في كافة أنواع الأراضي	م ^٣	١٠٥		
أ - ١ - ١ - ١ - ٤	مواد الردم و/أو الحصى وأعمال الرص - طبقة الاساس للتبليط Granular bed - المواد الحبيبية الراشحة	م ^٣	١٥		
أ - ١ - ١ - ١ - ٥	الردم بمواد صالحة للردم مع رصتها	م ^٣	٣٥		
أ - ١ - ١ - ١ - ٦	الاشغال النهائية	مقطوع	١		
أ - ٢ - ١	الأعمال الإنشائية				
أ - ١ - ٢ - ١	خرسانة مستعملة لطبقة الاساس (250 كلغ/م ^٣) Blinding	م ^٣	٥		
أ - ٢ - ١ - ٢	خرسانة مسلحة ٣٥٠ كلغ/م ^٣ للإنشاءات الخرسانية	م ^٣	٩٠		
أ - ٢ - ١ - ٣	الخرسانة الجبارة Cyclopean	م ^٣	٥		
أ - ٢ - ١ - ٤	حديد بناء للإنشاءات الخرسانية	طن	٨		
أ - ٣ - ١	السور				
أ - ١ - ٣ - ١	السور الخارجي	م.ط.	٤٦		
أ - ١ - ٣ - ٢	الباب المعدني عرض ٤م	قطعة	١		

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
جدول الكميات - الكشف التخميني

الرقم	تعريف الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي (ليرة لبنانية)	السعر الاجمالي (ليرة لبنانية)
أ - ١ - ٤	الطرقات - شبكات مختلفة				
أ - ١ - ٤ - ١	ترقيت الطرق والمساحات	٢م	١٠٥		
أ - ١ - ٥	أعمال البناء				
أ - ١ - ٥ - ١	أعمال البناء بحجارة الخفان				
أ - ١ - ٥ - ١ - ١	البناء بحجارة سماكة ٢٠ سم	٢م	٢٠		
أ - ١ - ٥ - ١ - ٢	تلبس الجدران بالأحجار الصخرية الطبيعية المبوزة والمدقوقة	٢م	١١٠		
أ - ١ - ٥ - ١ - ٣	تلبس بالحجر الصخري المدقوق لإطارات الأبواب والشبابيك والجدران (شعيرة)	م.ط.	١٠٠		
أ - ١ - ٥ - ١ - ٤	تقديم ونقل وتركيب القرميد الأحمر على السطح مع القواعد الحديدية العائدة له	٢م	٤٥		
أ - ١ - ٥ - ١ - ٥	تكسير حائط منشأ بالأحجار الصخرية الطبيعية ومن ثم إعادة بنائه بعد إنجاز الأشغال	مقطوع	١		
أ - ١ - ٦	الورقة				
أ - ١ - ٦ - ١	ورقة داخلية و/أو خارجية	٢م	١١٠		
أ - ١ - ٦ - ٢	الرشة الخارجية الملونة للجدران	٢م	٢٠		
أ - ١ - ٧	منع النش والعزل الحراري				
أ - ١ - ٧ - ١	منع النش والعزل الحراري لسطوح الأبنية				
أ - ١ - ٧ - ١ - ١	مواد معالجة لمنع النش مصنوعة من غشاء زفتي من نوع ستيرن - بوتيدين - ستيرن SBS أو أتاكتيك بوليبروبيلين A.P.P. تنفذ على السطوح	٢م	٣٤		
أ - ١ - ٧ - ١ - ٢	قساطل تصريف مياه الأمطار قطر ١٠٠ ملم	م.ط.	١٠		

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء محطة الضخ
جدول الكميات - الكشف التخميني

الرقم	تعريف الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي (ليرة لبنانية)	السعر الاجمالي (ليرة لبنانية)
أ - ٨ - ١	مصنوعات معدنية وأقفال				
أ - ٨ - ١ - ١	الأبواب المعدنية	م ^٢	٧		
أ - ٨ - ١ - ٢	أشغال معدنية مختلفة (سلام - غطاء للريغار وشبك للقنوات - درابزين ...)	كلغ	١٢٥٠		
أ - ٩ - ١	الأشغال المصنوعة من الألومنيوم				
أ - ٩ - ١ - ١	النوافذ أو الابواب العادية	م ^٢	٦		
أ - ١٠ - ١	طلاء				
أ - ١٠ - ١ - ١	طلاء للمساحات الخرسانية				
أ - ١٠ - ١ - ١ - ١	طلاء لاتكس	م ^٢	١١٠		
أ - ١٠ - ١ - ١ - ٢	طلاء صناعي للأرض Supply and application of industrial flooring	م ^٢	٣٥		
مجموع قيمة أشغال إنشاء محطة الضخ					

فقط ليرة لبنانية لا غير.

أ - ٢ - أشغال إنشاء الخزان

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء الخزان
جدول الكميات - الكشف التخميني

الرقم	تعريف الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي (ليرة لبنانية)	السعر الاجمالي (ليرة لبنانية)
أ - ٢ - ١	الأعمال التحضيرية والإنشائية				
أ - ١ - ٢ - ١	أعمال الحفر				
أ - ١ - ١ - ٢ - ١	مسح طبوغرافي - تحديد المواقع	مقطوع	١		
أ - ١ - ١ - ٢ - ٢	دراسة التربة	مقطوع	١		
أ - ١ - ١ - ٢ - ٣	أعمال التنظيف - اعداد الموقع	مقطوع	١		
أ - ١ - ١ - ٢ - ٤	شق طريق الوصول إلى الخزان	مقطوع	١		
أ - ١ - ١ - ٢ - ٥	الحفر في كافة أنواع الأراضي	م ^٣	٣١٥		
أ - ١ - ١ - ٢ - ٦	مواد الردم و/أو الحصى وأعمال الرص - طبقة الاساس للتبليط Granular bed - المواد الحبيبية الراشحة	م ^٣	٢٠		
أ - ١ - ١ - ٢ - ٧	الردم بمواد صالحة للردم مع رصّها	م ^٣	٥٠		
أ - ١ - ١ - ٢ - ٨	الاشغال النهائية	مقطوع	١		
أ - ١ - ٢ - ٢	الأعمال الإنشائية				
أ - ١ - ٢ - ١ - ٢ - ١	خرسانة مستعملة لطبقة الاساس (٢٥٠) Blinding (٣م/كلغ)	م ^٣	١٠		
أ - ١ - ٢ - ١ - ٢ - ٢	خرسانة مسلحة: عادية، خرسانة ملساء، قالب متقن				

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء الخزان
جدول الكميات - الكشف التخميني

الرقم	تعريف الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي (ليرة لبنانية)	السعر الاجمالي (ليرة لبنانية)
أ - ٢ - ١ - ٢ - ٢	خرسانة مسلحة ٤٠٠ كلغ/م ^٣ للخزان	م ^٣	٦٥		
أ - ٢ - ١ - ٢ - ٢	خرسانة مسلحة ٣٥٠ كلغ/م ^٣ للإنشاءات الخرسانية (بدون الخزان)	م ^٣	٣٠		
أ - ٢ - ١ - ٢ - ٢	قالب متقن	م ^٢	٥٥٠		
أ - ٢ - ١ - ٢ - ٢	مساحات مسواة بألة ميكانيكية خاصة Mechanical float	م ^٢	٧٠		
أ - ٢ - ١ - ٢ - ٢	الخرسانة الجبارة Cyclopean	م ^٣	٥		
أ - ٢ - ١ - ٢ - ٢	حديد بناء للخزان وبقية الإنشاءات الخرسانية	طن	١١		
أ - ٢ - ١ - ٢ - ٢	وصلة مانعة لتسرب المياه Water Stop Joint	م.ط.	٢٣		
أ - ٢ - ١ - ٢ - ٢	حشية من المطاط الصناعي النيوبرين Neoprene لتأمين الوصلة بين سقف الخزان وجدرانه	م.ط.	٢٣		
أ - ٢ - ١ - ٢ - ٢	السور				
أ - ٢ - ١ - ٢ - ٢	السور الخارجي	م.ط.	٦٠		
أ - ٢ - ١ - ٢ - ٢	الباب المعدني عرض ٤م	مقطوع	١		
أ - ٢ - ٢	الطرقات - شبكات مختلفة				
أ - ٢ - ٢	تزييت الطرق والمساحات	م ^٢	٥٠		

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء الخزان
جدول الكميات - الكشف التخميني

الرقم	تعريف الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الافرادي (ليرة لبنانية)	السعر الاجمالي (ليرة لبنانية)
أ - ٢ - ٣	منع النش والعزل الحراري				
أ - ٢ - ٣ - ١	منع النش والعزل الحراري لسطوح الخزانات والأبنية				
أ - ٢ - ٣ - ١ - ١	مواد معالجة لمنع النش مصنوعة من غشاء زفتي من نوع ستيرن - بوتيدين - ستيرين SBS أو أتاكتيك بوليبروبيلين A.P.P. توضع على السطوح	٢م	٥٠		
أ - ٢ - ٣ - ٢	معالجة المساحات الداخلية للخزانات بمادة مانعة للنش Internal water proofing for reservoir	٢م	٢١٠		
أ - ٢ - ٣ - ٣	تجارب على تسرب المياه من الخزان	مقطع	١		
أ - ٢ - ٤	مصنوعات معدنية وأقفال				
أ - ٢ - ٤ - ١	الأبواب المعدنية	٢م	٤		
أ - ٢ - ٤ - ٢	أشغال معدنية مختلفة (سلالم - غطاء مشبك للفتحات - درابزين - غطاء للخزان...)	كلغ	٥٠٠		
أ - ٢ - ٥	طلاء				
أ - ٢ - ٥ - ١	طلاء داخلي وأو خارجي للمساحات الخرسانية				
أ - ٢ - ٥ - ١ - ١	طلاء لاتكس	٢م	٢٠٠		
أ - ٢ - ٥ - ١ - ٢	طلاء صناعي للأرض Supply and application of industrial flooring	٢م	٧٠		
مجموع قيمة أشغال إنشاء خزان في بلدة دير المخلص					

فقط ليرة لبنانية لا غير.

القسم الثاني: ب- إنشاء خطوط دفع

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بندر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
جدول الكميات - الكشف التخميني

الرقم	تعريف الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)	السعر الإجمالي (ليرة لبنانية)
ب-١	عموميات				
ب-١-١	المسح الطبوغرافي				
ب-١-١-١	المسح الطبوغرافي للخطوط	كلم	١,٠١٤		
ب-١-٢	حفرة استقصائية (Trial pit)				
ب-١-٢-١	حفرة استقصائية لا يزيد عمقها عن ٣ أمتار	وحدة	٦		
ب-١-٣	خندق استقصائي (Trial trench)				
ب-١-٣-١	خندق استقصائي لا يزيد عمقه عن ٣ أمتار لمعرفة مواقع وأقطار الخطوط الموجودة	م.ط.	٢٠		
ب-١-٤	خرائط واقع التنفيذ				
ب-١-٤-١	خرائط واقع التنفيذ	كلم	١,٠١٤		
ب-٢	قساطل (Pipes)				
ب-٢-١	تقديم ونقل وتركيب القساطل المصنوعة من الحديد الزهر المرن K9 ومن البوليتيلين HDPE بما في ذلك كافة القطع اللازمة				
ب-١-٢-٢	لقساطل مصنوعة من البوليتيلين PN10 HDPE PE80 قطر ٦٣ ملم لسحب خطوط المعلومات (Telemetry)	م.ط.	١٠١٤		
ب-٢-١-٢	لقساطل مصنوعة من الحديد الزهر المرن K9 قطر ١٥٠ ملم	م.ط.	١٠١٤		
ب-٢-٢	الحفريات في جميع أنواع الأراضي (ترابية أو صخرية) لإنشاء الخنادق				
ب-٢-٢-١	لقسطل من الحديد الزهر المرن K9 قطر ١٥٠ ملم مع قسطل من البوليتيلين HDPE قطر ٦٣ ملم	م.ط.	١٠١٤		
ب-٢-٢-٣	طبقة الرمل تحت وحول القسطل				
ب-٢-٢-٣	لقسطل من الحديد الزهر المرن K9 قطر ١٥٠ ملم مع قسطل من البوليتيلين HDPE قطر ٦٣ ملم	م.ط.	١٠١٤		

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بندر
في بلدة دير المخلص – قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
جدول الكميات – الكشف التخميني

الرقم	تعريف الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)	السعر الإجمالي (ليرة لبنانية)
ب-٢-٤	الرميات في خندق تمديد القساطل				
ب-٢-٤-١	لقسطل من الحديد الزهر المرن K9 قطر ١٥٠ ملم مع قسطل من البوليثلين HDPE قطر ٦٣ ملم	م.ط.	١٠١٤		
ب-٣	القطع				
ب-٣-١	تقديم وتركيب طاردات هواء ثلاثية الوظائف				
ب-٣-١-١	طاردات هواء ثلاثية الوظائف (Anti-shock) مع سكر العزل قطر ٦٠ ملم PNI6	وحدة	١		
ب-٤	غرف السكورة وعلب السحب				
ب-٤-١	تقديم وتركيب غرف السكورة وعلب سحب كابلات المعلومات (Telemetry)				
ب-٤-١-١	علبة سحب كابلات المعلومات قياس داخلي ٦٠ × ٦٠ سم	وحدة	٢٠		
ب-٤-١-٢	غرفة السكورة قياس داخلي ١٠٠ × ١٢٥ سم	وحدة	١		
ب-٥	الأعمال الخرسانية				
ب-٥-١	الخرسانة العادية (باطون نظافة – Class 20)	م٣	١٠		
ب-٥-٢	الخرسانة العادية (Class C25) لزوم تركيز القساطل، دعائم باطون، تلبيس القساطل عند تقاطع الأنهر الخ...	م٣	٥		
ب-٥-٣	الخرسانة المسلحة (Class C25) لزوم دعائم، أقتية المياه، سقوف حماية الخ...	م٣	٣٦		
ب-٦	التجارب الهيدرولية				
ب-٦-١	تجارب قسطل حديد زهر مرن K9 قطر ١٥٠ ملم	م.ط.	١٠١٤		
ب-٧	إعادة الطريق الى حالتها السابقة				
ب-٧-١	القص				
ب-٧-١-١	قص الطرقات المعبدة لتمديد القساطل	م.ط.	١٠١٤		
ب-٧-٢	إعادة تزفيت أو صب الطريق				
ب-٧-٢-١	إعادة تزفيت الطريق	م٢	٩٦٥		

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
جدول الكميات - الكشف التخميني

الرقم	تعريف الاشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)	السعر الإجمالي (ليرة لبنانية)
ب-٨	القطع الهيدروليكية لزوم الخزان وغرفة السكورة				
ب-٨-١	تقديم ونقل وتركيب القساطل المصنوعة من الحديد الزهر المرن K9 بما في ذلك كافة القطع اللازمة				
ب-٨-١-١	قطر ١٥٠ ملم	م.ط.	١٠٠		
ب-٨-١-٢	قطر ٢٠٠ ملم	م.ط.	٥٠		
ب-٨-٢	صمام ذات عوامة Robinet à flotteur				
ب-٨-٢-١	قطر ١٥٠ ملم، ضغط اسمي ١٦	قطعة	١		
ب-٨-٣	سكورة جرارة				
ب-٨-٣-١	قطر ٨٠ ملم، ضغط اسمي ١٦	قطعة	١		
ب-٨-٣-٢	قطر ١٥٠ ملم، ضغط اسمي ١٦	قطعة	٢		
ب-٨-٣-٣	قطر ٢٠٠ ملم، ضغط اسمي ١٦	قطعة	١		
ب-٨-٤	مهرب مياه				
ب-٨-٤-١	مهرب المياه في غرفة السكورة	مقطوع	١		
ب-٨-٥	مصافي (Strainers)				
ب-٨-٥-١	قطر ١٥٠ ملم	قطعة	١		
ب-٨-٥-٢	قطر ٢٠٠ ملم	قطعة	١		

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال إنشاء خطوط دفع
جدول الكميات - الكشف التخميني

الرقم	تعريف الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)	السعر الإجمالي (ليرة لبنانية)
ب-٨-٦	جهاز قياس منسوب المياه				
ب-٨-٦-١	جهاز قياس منسوب المياه المقدم والمركب	قطعة	١		
ب-٨-٧	طاردات هواء				
ب-٨-٧-١	قطر ٦٠ ملم، ضغط اسمي ١٦	قطعة	٢		
ب-٨-٨	عداد مياه نوع Woltmann				
ب-٨-٨-١	قطر ١٥٠ ملم، ضغط اسمي ١٦	قطعة	١		
ب-٨-٨-٢	قطر ٢٠٠ ملم، ضغط اسمي ١٦	قطعة	١		
ب-٨-١٠	وصلات خاصة للجدران الخرسانية (parois-étanche) Insert dans				
ب-٨-١٠-١	قطر ٨٠ ملم	قطعة	١		
ب-٨-١٠-٢	قطر ١٥٠ ملم	قطعة	٤		
ب-٨-١٠-٣	قطر ٢٠٠ ملم	قطعة	٢		
ب-٨-١١	قساطل التهوية				
ب-٨-١١-١	قطر ٢٠٠ ملم	قطعة	١		
مجموع قيمة أشغال خطوط الدفع					

قطر ليرة لبنانية لا غير.

القسم الثالث: ج- تجهيز آبار ومحطات ضخ

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بندر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال تجهيز آبار ومحطات ضخ
جدول الكميات - الكشف التخميني

الرقم	تعريف الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)	السعر الإجمالي (ليرة لبنانية)
ج-١	أجهزة الضخ الكاملة :				
ج-١-١	مجموعة ضخ غاطسة تركيب في بندر				
ج-١-١-١	تصريف = ١٦ ل/ث ، ارتفاع ضخ = ٤٠٠ م	قطعة	١		
ج-٢	الأجهزة الهيدروليكية				
ج-٢-١	العمود الصاعد				
ج-٢-١-١	العمود الصاعد قطر اسمي ١٢٥ ملم	م.ط.	٣٥٠		
ج-٢-٢	الانبوب البيزومتري قطر خارجي ٤٠ ملم	م.ط.	٧٠٠		
ج-٢-٣	سكر حنفيّة مع كرة				
ج-٢-٣-١	سكر حنفيّة مع كرة قطر اسمي ١٣ ملم - ضغط اسمي ١٦ بار	قطعة	١		
ج-٢-٤	طاردة الهواء				
ج-٢-٤-١	طاردة الهواء مع صمام فاصل قطر اسمي ٦٠ ملم - ضغط اسمي ١٦ بار	قطعة	١		
ج-٢-٥	سكورة جرارة				
ج-٢-٥-١	سكر جارور قطر اسمي ١٠٠ ملم - ضغط اسمي ١٦ بار	قطعة	١		
ج-٢-٦	صمام مانع للرجوع				
ج-٢-٦-١	صمام مانع للرجوع قطر اسمي ١٢٥ ملم - ضغط اسمي ١٦ بار	قطعة	١		
ج-٢-٧	صمام التحكم بمنسوب المياه				
ج-٢-٧-١	صمام التحكم بمنسوب المياه (Globe Valve) قطر اسمي ١٢٥ ملم - ضغط اسمي ١٦ بار	قطعة	١		
ج-٢-٨	سكورة فراشة				
ج-٢-٨-١	سكر فراشة قطر اسمي ١٢٥ ملم - ضغط اسمي ١٦ بار	قطعة	١		

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بندر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال تجهيز آبار ومحطات ضخ
جدول الكميات - الكشف التخميني

الرقم	تعريف الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)	السعر الإجمالي (ليرة لبنانية)
ج-٢-٩	وصلات قابلة للفلك				
ج-٢-٩-١	وصلات قابلة للفلك قطر اسمي ١٢٥ ملم - ضغط اسمي ١٦ بار	قطعة	٢		
ج-٢-٩-٢	وصلات قابلة للفلك قطر اسمي ١٠٠ ملم - ضغط اسمي ١٦ بار	قطعة	١		
ج-٢-١٠	جهاز للحماية من طرق المياه لخط الدفع				
ج-٢-١٠-١	جهاز للحماية من طرق المياه لخط الدفع قطر اسمي ١٥٠ ملم - ضغط اسمي ١٦ بار	مقطوع	١		
ج-٢-١١	القطع الهيدرولية الملحقة	مقطوع	١		
ج-٣	جهاز التعقيم بالكلور				
ج-٣-١	جهاز التعقيم الكامل				
ج-٣-١-١	جهاز التعقيم الكامل قدرة ٠,٣٥ كلغ/ساعة و ضغط ١١ بار	مقطوع	١		
ج-٣-٢	قوارير الكلور سعة ٥٠ كلغ	قطعة	٣		
ج-٣-٣	كاشف تسربات الكلور	جهاز	١		
ج-٣-٤	مراوح للتهوية	قطعة	٢		
ج-٣-٥	القطع واللوازم المختلفة الضرورية للتركيب	مقطوع	١		
ج-٤	الاجهزة الكهربائية الكاملة والمؤلفة من:				
ج-٤-١	محول طاقة كهربائي				
ج-٤-١-١	محول طاقة كهربائي من ٢٠ / ١٥ كيلو فلت الى ٤٠٠ فلت بقدرة ٢٥٠ كيلو فلت أمبير	قطعة	١		
ج-٤-٢	اشترك شركة الكهرباء				
ج-٤-٢-١	لزوم ٢٥٠ كيلو فلت أمبير	مقطوع	١		
ج-٤-٣	مولد كهرباء احتياطي				
ج-٤-٣-١	مولد كهرباء احتياطي قوّة ٣٠٠ كيلو فلت أمبير	مقطوع	١		

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بندر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال تجهيز آبار ومحطات ضخ
جدول الكميات - الكشف التخميني

الرقم	تعريف الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)	السعر الإجمالي (ليرة لبنانية)
ج-٤-٤	خزانة التوزيع الرئيسية				
ج-٤-٤-١	خزانة التوزيع الرئيسية عاكس أوتوماتيكي قياس ٤٥٠ أمبير ٣٨٠ فلط	قطعة	١		
ج-٤-٥	مطلق اتوماتيكي (Autotransformer Starter) من نوع المحول الذاتي				
ج-٤-٥-١	مطلق أوتوماتيكي من نوع (.Auto trans) المحول الذاتي : ١٢١ كيلو واط / ٣٨٠ فلط	قطعة	١		
ج-٤-٦	لوحة الاشارة	قطعة	١		
ج-٤-٧	كابلات التغذية الكهربائية				
ج-٤-٧-١	قياس (٣x120+70) ملم ^٢	م.ط.	٧٥٠		
ج-٤-٧-٢	قياس (٣x185+95) ملم ^٢	م.ط.	٨٠		
ج-٤-٨	محرك كهربائي لتشغيل السكورة (Electric Actuator)				
ج-٤-٨-١	محرك كهربائي لتشغيل سكر قطر اسمي ١٠٠ ملم- ضغط اسمي ١٦ بار	قطعة	١		
ج-٤-٨-٢	محرك كهربائي لتشغيل سكر قطر اسمي ١٢٥ ملم- ضغط اسمي ١٦ بار	قطعة	٢		
ج-٤-٩	جهاز تغذية متواصلة UPS	قطعة	٢		
ج-٤-١٠	توصيلات بالارض ودافعات الصواعق	مقطوع	١		
ج-٤-١١	قطع كهربائية ملحقة ولوازم ضرورية للتركيب.	مقطوع	١		
ج-٥	أجهزة المراقبة والتحكم				
ج-٥-١	جهاز قياس منسوب المياه في البئر				
ج-٥-١-١	جهاز قياس منسوب المياه في البئر بطول ٣٥٠م (Piezo-resistive)	جهاز	١		
ج-٥-٢	جهاز قياس مستوى المياه في الخزان (Piezo-resistive)	جهاز	١		
ج-٥-٣	جهاز قياس الضغط (Piezo-resistive)	جهاز	١		
ج-٥-٤	جهاز حماية المضخة من انخفاض مستوى المياه في البئر (Set of three Level Electrodes)	جهاز	١		

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف
أشغال تجهيز آبار ومحطات ضخ
جدول الكميات - الكشف التخميني

الرقم	تعريف الأشغال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي (ليرة لبنانية)	السعر الإجمالي (ليرة لبنانية)
ج-٥-٥	ساعة قياس الضغط				
ج-٥-٥-١	ساعة قياس الضغط ١٦ بار	قطعة	٢		
ج-٥-٦	جهاز قياس تصريف المياه				
ج-٥-٦-١	جهاز قياس تصريف المياه قطر اسمي ١٢٥ ملم - ضغط اسمي ١٦ بار	جهاز	١		
ج-٥-٧	جهاز قياس حرارة محرك مضخة البئر (100 pt)	جهاز	١		
ج-٥-٨	كابيل لنقل المعلومات	م.ط	١٠٨٠		
ج-٥-٩	لوازم وأجهزة المراقبة والتحكم والقياس الخ..	مقطوع	١		
ج-٦	الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والمياه المتسربة في مبنى المحطة و عند رأس البئر	مقطوع	١		
ج-٧	مطافئ الحريق	مقطوع	١		
ج-٨	نظام توزيع الكهرباء في المباني (أجهزة الأتارة)	مقطوع	١		
ج-٩	تجربة وتسليم جميع المعدات وتدريب طاقم تشغيل المحطة وتقديم دفاتر التشغيل والصيانة	مقطوع	١		
ج-١٠	تحاليل المياه	مقطوع	١		
مجموع قيمة أشغال تجهيز بئر و محطة ضخ في بلدة دير المخلص					

فقط ليرة لبنانية لا غير

بيان اجمالي لمختلف أجزاء جدول الكميات

مشروع إنشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان وتجهيز بئر
في بلدة دير المخلص - قضاء الشوف

بيان إجمالي لمختلف أجزاء جدول الكميات

- جدول الكميات -

السعر الإجمالي (ليرة لبنانية)	تعريف الأشغال	
	قيمة أشغال القسم الأول: إنشاء محطة الضخ والخزان	
	أ- ١ أشغال إنشاء محطة الضخ	
	أ- ٢ أشغال إنشاء الخزان	
	ب قيمة أشغال القسم الثاني: إنشاء خطوط دفع	
	ج قيمة أشغال القسم الثالث: تجهيز آبار ومحطات ضخ	
	قيمة مجموع الأشغال	
	الضريبة على القيمة المضافة	
	المجموع العام بعد اضافة الضريبة على القيمة المضافة	

فقط ليرة لبنانية لا غير.

رئيس مصلحة الأبحاث

والمنشآت الفنية

صدق

وزير الطاقة والمياه

نظمه

المكتب الفني للانماء

موافق

المدير العام للموارد المائية والكهربائية